

ЗДАНИЯ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
РЕМОНТЫ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ЗДАНИЙ.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.
Международная аналитика, укрупненные показатели стоимости.
Серия «Справочник эксперта». — М.: ООО «ЮНИСОЛ».

Научное руководство изданием:
С. А. ТАБАКОВА, канд. экон. наук.
В. Ю. ЮРЧЕНКО
Г. В. ФЕДОРЕНКО

Редакция:
В. Ю. ЮРЧЕНКО
Г. В. ФЕДОРЕНКО
С. А. ДЕГТЯРЕВА

Представленная информация предназначена для использования при определении Затрат связанных с содержанием зданий и прилегающих территорий в т.ч. средних показателей воспроизводства (замещения) объектов, а также величины физического износа и функционального устаревания. Данный инфосервис может быть также использован при определении стоимости строительства и содержания на ранних стадиях инвестиционного процесса, при определении прогнозируемой стоимости строительства на этапе подготовки к подрядным торгам, при расчетах затрат, необходимых для проведения всех видов ремонтных работ, расчете затрат на реализацию национальных проектов.

При подготовке инфосервиса использованы проектно-сметные материалы по типовым и индивидуальным проектам зданий и сооружений, средние показатели затрат на привязку типовых проектов, укрупненные показатели стоимости строительства и содержания, а также результаты на основе расчетов индексов цен в строительстве.

Инфосервис рассчитан на специалистов в области оценки недвижимости и определения средней стоимости строительства и содержания зданий на начальных стадиях инвестиционного процесса и при проведении подрядных торгов. Инфосервис может использоваться оценщиками, владельцами недвижимости, инвесторами, страховыми компаниями, предприятиями, банками, органами государственного управления при решении различных задач, связанных с определением стоимости строительства, эффективности инвестиционных проектов, оценки недвижимости, в том числе для целей налогообложения.

© С.А. Табакова, Г.В. Федоренко, В.Ю. Юрченко
© Юнисол

Никакая часть материалов опубликованных в данном справочнике не может быть воспроизведена в какой-либо форме с помощью любых средств без предварительного согласования с авторами (исключая использование копий отдельных страниц в качестве источника информации для оценки согласно Федеральным стандартам оценки).

Оглавление

9.06 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ	5
МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 1 - 4 ЭТАЖА (К РАЗДЕЛУ ЖЗ.06.) / КС - 1	5
МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 1 - 4 ЭТАЖА (К РАЗДЕЛУ ЖЗ.06.) / КС - 1А	6
МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 1 - 4 ЭТАЖА (К РАЗДЕЛУ ЖЗ.06.) / КС - 2	7
МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 1 - 4 ЭТАЖА (К РАЗДЕЛУ ЖЗ.06.) / КС - 3	8
МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 1 - 4 ЭТАЖА (К РАЗДЕЛУ ЖЗ.06.) / КС - 7	9
СРЕДНЕЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 5 - 8 ЭТАЖЕЙ (К РАЗДЕЛУ ЖЗ.09.) / КС - 1	10
СРЕДНЕЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 5 - 8 ЭТАЖЕЙ (К РАЗДЕЛУ ЖЗ.09.) / КС - 1А	11
СРЕДНЕЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 5 - 8 ЭТАЖЕЙ (К РАЗДЕЛУ ЖЗ.09.) / КС - 3	12
МНОГОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 9 - 24 ЭТАЖЕЙ (К РАЗДЕЛУ ЖЗ.10.) / КС - 1	13
МНОГОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 9 - 24 ЭТАЖЕЙ (К РАЗДЕЛУ ЖЗ.10.) / КС - 1А	14
МНОГОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 9 - 24 ЭТАЖЕЙ (К РАЗДЕЛУ ЖЗ.10.) / КС - 3	15
ВЫСОТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОТ 25 ЭТАЖЕЙ (К РАЗДЕЛУ ЖЗ.11.) / КС - 3	16
9.03 ОФИСЫ (К РАЗДЕЛУ ОЗ.03.)	17
КС - 1	17
КС - 1А	18
КС - 2	19
КС - 3	20
КС - 4	21
9.08 МАГАЗИНЫ (К РАЗДЕЛУ ОЗ.08.)	22
КС - 1	22
КС - 1А	23
КС - 2	24
КС - 3	25
КС - 4	26
КС - 6	27
КС - 7	28
9.03 БАНКИ (К РАЗДЕЛУ ОЗ.03.)	29
КС - 1	29
КС - 1А	30
КС - 2	31
КС - 3	32
КС - 4	33
9.03 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ (К РАЗДЕЛУ ОЗ.03.)	34
КС - 1	34

9.03 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ (К РАЗДЕЛУ ОЗ.03.)	35
КС - 1А	35
КС - 6	36
КС - 7	37
9.10 ГОСТИНИЦЫ (К РАЗДЕЛУ ОЗ.10.)	38
КС - 1	38
КС - 3	39
9.04 ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ, БОЛЬНИЦЫ, ПОЛИКЛИНИКИ (К РАЗДЕЛУ ОЗ.04.)	40
КС - 1	40
КС - 1А	41
КС - 2	42
КС - 3	43
КС - 4	44
КС - 6	45
КС - 7	46
Методическая и техническая информация	47
Перечень документов	47

9.06 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
— МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 1 - 4 ЭТАЖА (К РАЗДЕЛУ
Ж3.06.)
— КС - 1

Жилые здания / Малоэтажное Строительство 1 - 4 Этажа (к разделу Ж3.06.)										КС - 1				
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.														
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум					
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум	
Фактически показатели														
01.05.2022	34350	2200	2640	690	20450	2490	10540	23790	2680	22860	3090	12550	25910	
01.06.2022	34590	2210	2660	700	20560	2500	10610	23900	2700	22990	3100	12620	26030	
01.07.2022	34750	2220	2670	700	20650	2510	10650	23990	2710	23080	3110	12680	26140	
01.08.2022	34900	2230	2680	700	20740	2520	10700	24090	2720	23190	3120	12740	26250	
01.09.2022	35040	2230	2690	710	20830	2530	10750	24200	2740	23290	3130	12800	26360	
01.10.2022	35190	2240	2700	710	20930	2540	10800	24300	2750	23400	3150	12860	26470	
01.11.2022	35340	2250	2710	710	21020	2550	10860	24400	2760	23500	3160	12920	26590	
01.12.2022	35490	2260	2720	710	21120	2560	10910	24510	2770	23610	3170	12980	26700	
01.01.2023	35650	2270	2730	720	21210	2570	10950	24610	2780	23710	3180	13040	26810	
01.02.2023	35800	2280	2740	720	21300	2580	11000	24710	2790	23810	3200	13090	26920	
01.03.2023	35960	2290	2750	720	21390	2590	11050	24810	2810	23910	3210	13150	27030	
01.04.2023	35990	2290	2760	720	21400	2590	11050	24820	2810	23920	3210	13150	27040	
01.05.2023	36010	2290	2760	730	21410	2590	11060	24830	2810	23930	3210	13160	27050	
01.06.2023	36040	2300	2760	730	21410	2590	11060	24840	2810	23940	3210	13160	27060	
01.07.2023	36580	2330	2800	740	21740	2630	11230	25210	2850	24300	3260	13360	27470	
01.08.2023	37130	2370	2840	750	22060	2670	11390	25590	2900	24660	3310	13560	27880	
01.09.2023	37680	2400	2890	760	22390	2710	11570	25970	2940	25030	3360	13760	28300	
01.10.2023	38220	2430	2930	770	22740	2750	11750	26360	2980	25420	3410	13980	28720	
01.11.2023	38800	2470	2970	780	23100	2790	11940	26790	3030	25830	3460	14200	29180	
01.12.2023	39360	2510	3020	790	23420	2830	12100	27150	3070	26180	3510	14400	29580	
01.01.2024	39460	2510	3020	790	19470	2840	12140	27240	3080	24080	3520	14440	29680	
01.02.2024	39590	2520	3030	800	19540	2850	12180	27330	3090	24160	3530	14490	29780	
01.03.2024	39800	2530	3050	800	19610	2860	12230	27440	3110	24250	3540	14550	29890	
Прогнозные показатели														
01.04.2024	40200	2560	3080	810	19330	2890	12350	27710	3140	24210	3580	14700	30190	
01.05.2024	40600	2580	3110	820	19050	2920	12480	27990	3170	24160	3620	14850	30490	
01.06.2024	41010	2610	3140	830	18780	2950	12600	28270	3200	24120	3650	15000	30800	
01.07.2024	41420	2640	3170	830	18500	2970	12730	28550	3230	24070	3690	15150	31110	

9.06
— МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 1 - 4 ЭТАЖА (К РАЗДЕЛУ ЖЗ.06.)
— КС - 1А

Жилые здания / Малоэтажное Строительство 1 - 4 Этажа (к разделу ЖЗ.06.)										КС - 1А			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	30680	2360	2830	620	17870	2480	10540	23840	2310	21370	2890	12540	24250
01.06.2022	30900	2370	2850	620	17970	2490	10600	23950	2320	21490	2900	12610	24360
01.07.2022	30990	2380	2860	620	18040	2500	10650	24040	2330	21580	2910	12670	24460
01.08.2022	31120	2390	2870	630	18130	2510	10700	24140	2340	21680	2920	12730	24560
01.09.2022	31250	2400	2880	630	18210	2520	10750	24250	2350	21780	2930	12790	24670
01.10.2022	31380	2410	2900	630	18290	2530	10800	24350	2360	21880	2950	12850	24770
01.11.2022	31510	2420	2910	640	18370	2540	10850	24460	2370	21980	2960	12910	24880
01.12.2022	31640	2430	2920	640	18460	2550	10900	24560	2380	22080	2970	12970	24990
01.01.2023	31770	2440	2930	640	18540	2560	10950	24660	2390	22170	2980	13030	25090
01.02.2023	31910	2450	2940	640	18610	2570	11000	24760	2400	22260	2990	13080	25190
01.03.2023	32040	2460	2960	650	18690	2580	11040	24860	2410	22360	3000	13140	25300
01.04.2023	32070	2460	2960	650	18700	2580	11050	24870	2410	22370	3010	13140	25300
01.05.2023	32090	2460	2960	650	18710	2580	11050	24880	2410	22380	3010	13150	25310
01.06.2023	32120	2460	2960	650	18720	2590	11060	24890	2410	22380	3010	13150	25320
01.07.2023	32600	2500	3010	660	19000	2620	11220	25270	2450	22720	3050	13350	25700
01.08.2023	33090	2540	3050	670	19280	2660	11390	25640	2490	23060	3100	13550	26090
01.09.2023	33590	2580	3100	680	19570	2700	11560	26030	2520	23410	3150	13750	26480
01.10.2023	34060	2610	3140	690	19870	2740	11740	26420	2560	23770	3190	13970	26880
01.11.2023	34570	2650	3190	700	20190	2790	11930	26840	2600	24150	3240	14190	27310
01.12.2023	35070	2690	3240	710	20460	2820	12090	27210	2630	24480	3290	14390	27680
01.01.2024	35180	2700	3250	710	19460	2830	12130	27300	2640	22540	3300	14430	27770
01.02.2024	35290	2710	3260	710	19530	2840	12170	27390	2650	22610	3310	14480	27860
01.03.2024	35470	2720	3270	710	19600	2850	12220	27490	2670	22700	3320	14540	27970
Прогнозные показатели													
01.04.2024	35830	2750	3300	720	19650	2880	12350	27770	2690	22660	3350	14690	28250
01.05.2024	36180	2770	3340	730	19700	2910	12470	28050	2720	22620	3390	14840	28530
01.06.2024	36550	2800	3370	740	19750	2940	12600	28330	2750	22580	3420	14990	28820
01.07.2024	36910	2830	3400	740	19800	2970	12730	28610	2770	22540	3450	15140	29110

9.06
— МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 1 - 4 ЭТАЖА (К РАЗДЕЛУ
ЖЗ.06.)
— КС - 2

Жилые здания / Малоэтажное Строительство 1 - 4 Этажа (к разделу ЖЗ.06.)											КС - 2		
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	23920	2240	2700	480	18370	2490	10530	23750	1960	21670	2930	12540	24560
01.06.2022	24050	2260	2720	490	18470	2500	10590	23860	1970	21790	2940	12610	24670
01.07.2022	24160	2270	2730	490	18550	2510	10640	23950	1970	21890	2950	12670	24770
01.08.2022	24250	2280	2740	490	18630	2520	10690	24060	1980	21980	2960	12730	24870
01.09.2022	24350	2280	2750	490	18720	2530	10740	24160	1990	22080	2970	12790	24980
01.10.2022	24440	2290	2760	490	18800	2540	10790	24260	2000	22180	2980	12850	25080
01.11.2022	24540	2300	2770	500	18890	2550	10840	24370	2010	22290	3000	12910	25190
01.12.2022	24640	2310	2780	500	18980	2560	10890	24470	2010	22390	3010	12970	25300
01.01.2023	24740	2320	2790	500	19060	2570	10940	24570	2020	22480	3020	13030	25410
01.02.2023	24840	2330	2800	500	19140	2580	10990	24670	2030	22580	3030	13090	25510
01.03.2023	24940	2340	2820	500	19220	2590	11030	24770	2040	22670	3040	13140	25610
01.04.2023	24950	2340	2820	500	19230	2590	11040	24780	2040	22680	3040	13150	25620
01.05.2023	24960	2350	2820	500	19230	2590	11040	24790	2040	22690	3050	13150	25630
01.06.2023	24980	2350	2820	500	19240	2590	11040	24800	2040	22700	3050	13160	25640
01.07.2023	25350	2380	2870	510	19530	2630	11210	25170	2070	23040	3090	13350	26030
01.08.2023	25730	2420	2910	520	19820	2670	11380	25550	2100	23390	3140	13550	26420
01.09.2023	26120	2450	2950	530	20120	2710	11550	25930	2130	23740	3190	13760	26810
01.10.2023	26490	2490	2990	530	20430	2750	11730	26320	2160	24100	3230	13970	27220
01.11.2023	26890	2530	3040	540	20760	2790	11920	26740	2200	24490	3280	14200	27650
01.12.2023	27280	2560	3080	550	21040	2830	12080	27110	2230	24820	3330	14390	28030
01.01.2024	27350	2570	3090	550	19450	2840	12120	27200	2240	22860	3340	14440	28120
01.02.2024	27440	2580	3100	550	19520	2850	12160	27290	2240	22930	3350	14480	28210
01.03.2024	27560	2590	3120	560	19590	2860	12210	27390	2250	23020	3360	14540	28320
Прогнозные показатели													
01.04.2024	27830	2620	3150	560	19570	2890	12330	27670	2270	22980	3400	14690	28610
01.05.2024	28110	2640	3180	570	19540	2910	12460	27940	2300	22940	3430	14840	28890
01.06.2024	28380	2670	3210	570	19520	2940	12590	28220	2320	22900	3460	14990	29180
01.07.2024	28660	2700	3240	580	19500	2970	12710	28510	2340	22860	3500	15140	29470

9.06
— МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 1 - 4 ЭТАЖА (К РАЗДЕЛУ ЖЗ.06.)
— КС - 3

Жилые здания / Малоэтажное Строительство 1-4 Этажа (к разделу ЖЗ.06.)										КС - 3			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовки таблиц.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	41550	3520	6780	840	23850	2500	10530	23830	3480	24690	3330	12550	27960
01.06.2022	41910	3540	6810	840	23980	2510	10590	23940	3510	24830	3350	12620	28090
01.07.2022	42120	3550	6840	850	24080	2520	10640	24030	3520	24930	3360	12680	28200
01.08.2022	42300	3570	6870	850	24190	2530	10690	24130	3540	25040	3370	12740	28320
01.09.2022	42490	3580	6890	850	24300	2540	10740	24240	3550	25150	3390	12800	28440
01.10.2022	42680	3600	6920	860	24410	2550	10790	24340	3570	25270	3400	12860	28560
01.11.2022	42870	3610	6950	860	24520	2560	10840	24450	3590	25390	3410	12920	28680
01.12.2022	43060	3630	6980	870	24630	2570	10900	24550	3600	25500	3430	12980	28810
01.01.2023	43250	3640	7010	870	24740	2580	10940	24650	3620	25610	3440	13040	28930
01.02.2023	43450	3660	7040	870	24840	2590	10990	24750	3630	25720	3450	13100	29040
01.03.2023	43640	3670	7070	880	24950	2600	11040	24850	3650	25830	3470	13150	29160
01.04.2023	43690	3670	7070	880	24960	2600	11040	24860	3650	25840	3470	13150	29170
01.05.2023	43730	3680	7080	880	24970	2600	11050	24870	3660	25850	3470	13160	29180
01.06.2023	43780	3680	7080	880	24980	2600	11050	24880	3660	25860	3470	13160	29190
01.07.2023	44440	3740	7190	890	25350	2640	11210	25260	3720	26240	3520	13360	29630
01.08.2023	45100	3790	7300	910	25730	2680	11380	25630	3770	26640	3580	13560	30080
01.09.2023	45780	3850	7410	920	26120	2720	11550	26020	3830	27040	3630	13770	30530
01.10.2023	46440	3900	7510	930	26520	2760	11730	26410	3880	27450	3680	13980	30990
01.11.2023	47150	3960	7630	950	26940	2810	11920	26830	3940	27890	3740	14210	31480
01.12.2023	47820	4020	7740	960	27310	2840	12080	27200	4000	28270	3790	14400	31920
01.01.2024	47980	4030	7760	960	19390	2850	12120	27290	4010	26010	3800	14450	32020
01.02.2024	48110	4040	7780	970	19450	2860	12160	27380	4020	26100	3820	14490	32120
01.03.2024	48320	4060	7820	970	19530	2870	12210	27480	4040	26200	3830	14550	32250
Прогнозные показатели													
01.04.2024	48800	4100	7900	980	18910	2900	12340	27760	4080	26150	3870	14700	32570
01.05.2024	49280	4150	7980	990	18300	2930	12460	28040	4120	26100	3910	14850	32900
01.06.2024	49770	4190	8060	1000	17720	2960	12590	28320	4160	26050	3940	15000	33220
01.07.2024	50260	4230	8140	1010	17160	2990	12720	28600	4200	26000	3980	15150	33560

9.06
— МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 1 - 4 ЭТАЖА (К РАЗДЕЛУ ЖЗ.06.)
— КС - 7

Жилые здания / Малоэтажное Строительство 1 - 4 Этажа (к разделу ЖЗ.06.)											КС - 7			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.														
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум					
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум	
Фактически показатели														
01.05.2022	22710	2130	1810	460	12570	2310	10550	12820	1990	13890	2920	12540	13890	
01.06.2022	22880	2150	1820	460	12630	2330	10610	12880	2010	13960	2930	12610	13960	
01.07.2022	22980	2150	1820	460	12680	2330	10660	12930	2020	14010	2940	12670	14010	
01.08.2022	23070	2160	1830	470	12730	2340	10710	12980	2020	14070	2960	12730	14070	
01.09.2022	23170	2170	1840	470	12790	2350	10760	13040	2030	14130	2970	12790	14130	
01.10.2022	23270	2180	1850	470	12840	2360	10810	13090	2040	14190	2980	12850	14190	
01.11.2022	23370	2190	1850	470	12900	2370	10860	13150	2050	14250	2990	12910	14250	
01.12.2022	23470	2200	1860	470	12950	2380	10910	13210	2060	14320	3000	12970	14310	
01.01.2023	23570	2210	1870	480	13000	2390	10960	13260	2070	14370	3020	13030	14370	
01.02.2023	23670	2220	1880	480	13060	2400	11010	13310	2080	14430	3030	13080	14430	
01.03.2023	23780	2230	1880	480	13110	2410	11050	13370	2090	14490	3040	13140	14490	
01.04.2023	23790	2230	1890	480	13110	2410	11060	13370	2090	14500	3040	13140	14490	
01.05.2023	23810	2230	1890	480	13120	2410	11060	13380	2090	14500	3040	13150	14500	
01.06.2023	23820	2230	1890	480	13120	2410	11070	13380	2090	14510	3050	13150	14500	
01.07.2023	24180	2260	1920	490	13320	2450	11230	13580	2120	14720	3090	13350	14720	
01.08.2023	24540	2300	1950	500	13520	2490	11400	13790	2150	14940	3140	13550	14940	
01.09.2023	24910	2330	1970	500	13720	2520	11570	13990	2180	15170	3180	13750	15170	
01.10.2023	25260	2370	2000	510	13930	2560	11750	14200	2220	15400	3230	13970	15390	
01.11.2023	25640	2400	2030	520	14150	2600	11940	14430	2250	15640	3280	14190	15640	
01.12.2023	26010	2440	2060	530	14340	2640	12100	14630	2280	15860	3330	14390	15850	
01.01.2024	26070	2440	2070	530	14390	2640	12140	14680	2290	15910	3340	14430	15910	
01.02.2024	26150	2450	2070	530	14440	2650	12180	14720	2290	15960	3350	14480	15960	
01.03.2024	26300	2460	2080	530	14490	2660	12230	14780	2310	16020	3360	14540	16020	
Прогнозные показатели														
01.04.2024	26560	2490	2100	540	14640	2690	12360	14930	2330	16180	3400	14690	16180	
01.05.2024	26820	2510	2130	540	14780	2720	12480	15080	2350	16340	3430	14840	16340	
01.06.2024	27090	2540	2150	550	14930	2740	12610	15230	2370	16510	3460	14990	16510	
01.07.2024	27360	2560	2170	550	15080	2770	12740	15380	2400	16670	3500	15140	16670	

9.09
— СРЕДНЕЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 5 - 8 ЭТАЖЕЙ (К РАЗДЕЛУ
ЖЗ.09.)
— КС - 1

Жилые здания / Среднеэтажное Строительство 5 - 8 Этажей (к разделу ЖЗ.09.)										КС - 1				
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.														
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум					
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум	
Фактически показатели														
01.05.2022	33220	2260	2720	670	19810	1700	9220	0	2330	22170	2470	10990	0	
01.06.2022	33440	2280	2740	670	19920	1700	9280	0	2350	22300	2480	11050	0	
01.07.2022	33600	2290	2750	680	20000	1710	9320	0	2360	22390	2490	11100	0	
01.08.2022	33740	2290	2760	680	20090	1710	9370	0	2370	22490	2500	11150	0	
01.09.2022	33880	2300	2770	680	20180	1720	9410	0	2380	22590	2510	11200	0	
01.10.2022	34030	2310	2780	690	20270	1730	9450	0	2390	22690	2520	11260	0	
01.11.2022	34170	2320	2790	690	20370	1730	9500	0	2400	22800	2530	11310	0	
01.12.2022	34320	2330	2800	690	20460	1740	9540	0	2410	22900	2540	11370	0	
01.01.2023	34470	2340	2820	690	20550	1750	9580	0	2420	23000	2550	11410	0	
01.02.2023	34620	2350	2830	700	20630	1750	9630	0	2430	23100	2560	11460	0	
01.03.2023	34770	2360	2840	700	20720	1760	9670	0	2440	23190	2570	11510	0	
01.04.2023	34790	2360	2840	700	20730	1760	9670	0	2440	23200	2570	11520	0	
01.05.2023	34820	2370	2840	700	20740	1760	9670	0	2440	23210	2570	11520	0	
01.06.2023	34840	2370	2850	700	20740	1760	9680	0	2440	23220	2570	11520	0	
01.07.2023	35370	2400	2890	710	21060	1790	9820	0	2480	23570	2610	11700	0	
01.08.2023	35900	2440	2930	720	21370	1820	9970	0	2520	23920	2650	11870	0	
01.09.2023	36440	2480	2980	730	21690	1840	10120	0	2560	24280	2690	12050	0	
01.10.2023	36950	2510	3020	740	22020	1870	10280	0	2590	24650	2720	12240	0	
01.11.2023	37510	2550	3070	760	22380	1900	10440	0	2630	25050	2770	12440	0	
01.12.2023	38050	2580	3110	770	22680	1920	10580	0	2670	25390	2810	12600	0	
01.01.2024	38160	2590	3120	770	22760	1930	10620	0	2680	25470	2810	12650	0	
01.02.2024	38280	2600	3130	770	22830	1940	10650	0	2680	25560	2820	12690	0	
01.03.2024	38480	2610	3140	770	22930	1940	10700	0	2700	25660	2830	12740	0	
Прогнозные показатели														
01.04.2024	38870	2640	3170	780	23160	1960	10810	0	2730	25920	2860	12870	0	
01.05.2024	39260	2660	3200	790	23390	1980	10920	0	2750	26180	2890	13000	0	
01.06.2024	39650	2690	3240	800	23630	2000	11030	0	2780	26440	2920	13130	0	
01.07.2024	40050	2720	3270	810	23860	2020	11140	0	2810	26710	2950	13270	0	

9.09
— СРЕДНЕЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 5 - 8 ЭТАЖЕЙ (К РАЗДЕЛУ
Ж3.09.)
— КС - 1А

Жилые здания / Среднеэтажное Строительство 5 - 8 Этажей (к разделу Ж3.09.)											КС - 1А			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.														
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум					
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум	
Фактически показатели														
01.05.2022	31760	2470	2970	640	17310	1490	9220	0	2230	20740	2310	10990	0	
01.06.2022	31990	2480	2990	640	17410	1490	9280	0	2240	20850	2320	11060	0	
01.07.2022	32080	2490	3000	650	17480	1500	9320	0	2250	20940	2330	11110	0	
01.08.2022	32210	2500	3010	650	17560	1500	9370	0	2260	21030	2340	11160	0	
01.09.2022	32340	2510	3020	650	17640	1510	9410	0	2270	21130	2350	11210	0	
01.10.2022	32480	2520	3030	650	17720	1510	9450	0	2280	21230	2350	11260	0	
01.11.2022	32610	2530	3050	660	17800	1520	9500	0	2290	21320	2360	11320	0	
01.12.2022	32750	2540	3060	660	17880	1520	9540	0	2300	21420	2370	11370	0	
01.01.2023	32890	2550	3070	660	17960	1530	9580	0	2310	21510	2380	11420	0	
01.02.2023	33030	2560	3080	670	18030	1540	9630	0	2320	21600	2390	11470	0	
01.03.2023	33170	2570	3100	670	18110	1540	9670	0	2330	21690	2400	11520	0	
01.04.2023	33200	2580	3100	670	18110	1540	9670	0	2330	21700	2400	11520	0	
01.05.2023	33220	2580	3100	670	18120	1540	9670	0	2330	21710	2400	11530	0	
01.06.2023	33250	2580	3110	670	18130	1540	9680	0	2330	21720	2400	11530	0	
01.07.2023	33750	2620	3150	680	18400	1570	9820	0	2370	22040	2440	11700	0	
01.08.2023	34250	2660	3200	690	18680	1590	9970	0	2400	22370	2480	11880	0	
01.09.2023	34770	2700	3250	700	18960	1610	10120	0	2440	22710	2510	12060	0	
01.10.2023	35260	2740	3290	710	19250	1640	10280	0	2470	23060	2550	12250	0	
01.11.2023	35790	2780	3340	720	19560	1660	10440	0	2510	23430	2590	12440	0	
01.12.2023	36300	2820	3390	730	19820	1680	10580	0	2550	23750	2620	12610	0	
01.01.2024	36410	2830	3400	730	19890	1690	10620	0	2550	23820	2630	12650	0	
01.02.2024	36530	2840	3410	740	19950	1700	10650	0	2560	23900	2640	12700	0	
01.03.2024	36720	2850	3430	740	20030	1700	10700	0	2570	24000	2650	12750	0	
Прогнозные показатели														
01.04.2024	37090	2880	3460	750	20240	1720	10810	0	2600	24240	2680	12880	0	
01.05.2024	37460	2910	3500	750	20440	1740	10920	0	2630	24490	2700	13010	0	
01.06.2024	37830	2940	3530	760	20650	1750	11030	0	2650	24730	2730	13140	0	
01.07.2024	38210	2960	3560	770	20860	1770	11140	0	2680	24980	2760	13270	0	

9.09
— СРЕДНЕЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 5 - 8 ЭТАЖЕЙ (К РАЗДЕЛУ
ЖЗ.09.)
— КС - 3

Жилые здания / Среднеэтажное Строительство 5 - 8 Этажей (к разделу ЖЗ.09.)										КС - 3				
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.														
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум					
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум	
Фактически показатели														
01.05.2022	41510	3520	6780	1670	23100	1980	9220	0	5820	23930	2670	10970	0	
01.06.2022	41870	3540	6810	1680	23230	1990	9280	0	5870	24070	2680	11040	0	
01.07.2022	42080	3550	6840	1690	23330	1990	9320	0	5900	24170	2690	11090	0	
01.08.2022	42260	3570	6870	1700	23430	2000	9370	0	5920	24270	2700	11140	0	
01.09.2022	42450	3580	6890	1700	23540	2010	9410	0	5950	24380	2710	11190	0	
01.10.2022	42640	3600	6920	1710	23650	2010	9450	0	5970	24500	2720	11250	0	
01.11.2022	42830	3610	6950	1720	23750	2020	9500	0	6000	24610	2730	11300	0	
01.12.2022	43020	3630	6980	1730	23860	2030	9540	0	6030	24720	2740	11350	0	
01.01.2023	43210	3640	7010	1730	23960	2040	9580	0	6050	24820	2750	11400	0	
01.02.2023	43400	3660	7040	1740	24060	2040	9630	0	6080	24930	2760	11450	0	
01.03.2023	43600	3670	7070	1750	24170	2050	9670	0	6110	25030	2770	11500	0	
01.04.2023	43650	3670	7070	1750	24180	2050	9670	0	6120	25040	2770	11500	0	
01.05.2023	43690	3680	7080	1750	24190	2050	9670	0	6120	25050	2770	11510	0	
01.06.2023	43740	3680	7080	1750	24200	2050	9680	0	6130	25060	2770	11510	0	
01.07.2023	44400	3740	7190	1780	24560	2090	9820	0	6220	25440	2820	11680	0	
01.08.2023	45060	3790	7300	1810	24930	2120	9970	0	6310	25820	2860	11860	0	
01.09.2023	45740	3850	7410	1830	25300	2150	10120	0	6410	26210	2900	12040	0	
01.10.2023	46390	3900	7510	1860	25690	2180	10280	0	6500	26610	2940	12230	0	
01.11.2023	47110	3960	7630	1890	26100	2210	10440	0	6600	27040	2990	12420	0	
01.12.2023	47770	4020	7740	1920	26460	2240	10580	0	6690	27410	3030	12590	0	
01.01.2024	47930	4030	7760	1920	26540	2250	10620	0	6710	27490	3040	12630	0	
01.02.2024	48060	4040	7780	1930	26630	2260	10650	0	6730	27590	3050	12670	0	
01.03.2024	48280	4060	7820	1940	26740	2270	10700	0	6760	27700	3060	12730	0	
Прогнозные показатели														
01.04.2024	48750	4100	7900	1950	27010	2290	10810	0	6830	27980	3090	12860	0	
01.05.2024	49240	4150	7980	1970	27280	2310	10920	0	6900	28260	3120	12990	0	
01.06.2024	49720	4190	8060	1990	27560	2330	11030	0	6970	28540	3150	13120	0	
01.07.2024	50220	4230	8140	2010	27830	2360	11140	0	7030	28830	3180	13250	0	

9.10
— МНОГОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 9 - 24 ЭТАЖЕЙ (К РАЗДЕЛУ
ЖЗ.10.)
— КС - 1

Жилые здания / Многоэтажное Строительство 9 - 24 Этажей (к разделу ЖЗ.10.)										КС - 1				
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.														
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум					
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум	
Фактически показатели														
01.05.2022	44570	2530	3040	900	23550	2240	12200	0	3120	26410	3270	14550	0	
01.06.2022	44870	2550	3060	900	23690	2250	12270	0	3150	26560	3280	14640	0	
01.07.2022	45080	2560	3070	910	23790	2250	12330	0	3160	26670	3290	14700	0	
01.08.2022	45270	2570	3090	910	23890	2260	12390	0	3170	26790	3300	14770	0	
01.09.2022	45460	2580	3100	910	24000	2270	12440	0	3190	26910	3310	14840	0	
01.10.2022	45650	2590	3110	920	24110	2280	12500	0	3200	27030	3330	14910	0	
01.11.2022	45850	2600	3120	920	24220	2290	12560	0	3210	27150	3340	14980	0	
01.12.2022	46050	2610	3140	930	24330	2300	12620	0	3230	27280	3350	15050	0	
01.01.2023	46250	2620	3150	930	24440	2300	12680	0	3240	27390	3370	15120	0	
01.02.2023	46450	2630	3160	930	24540	2310	12730	0	3260	27510	3380	15180	0	
01.03.2023	46650	2640	3180	940	24640	2320	12780	0	3270	27620	3390	15250	0	
01.04.2023	46680	2640	3180	940	24650	2320	12790	0	3270	27630	3390	15250	0	
01.05.2023	46720	2650	3180	940	24660	2320	12790	0	3270	27650	3390	15260	0	
01.06.2023	46750	2650	3180	940	24670	2320	12800	0	3280	27660	3400	15260	0	
01.07.2023	47450	2690	3230	950	25040	2360	12990	0	3330	28070	3450	15490	0	
01.08.2023	48160	2730	3280	970	25420	2390	13190	0	3380	28490	3500	15730	0	
01.09.2023	48890	2770	3330	980	25800	2430	13380	0	3430	28920	3550	15960	0	
01.10.2023	49580	2810	3380	1000	26190	2460	13590	0	3480	29360	3600	16210	0	
01.11.2023	50330	2850	3430	1010	26610	2500	13810	0	3530	29840	3660	16470	0	
01.12.2023	51060	2890	3480	1030	26980	2540	14000	0	3580	30240	3710	16700	0	
01.01.2024	51200	2900	3490	1030	27060	2550	14040	0	3590	30340	3720	16750	0	
01.02.2024	51360	2910	3500	1030	27150	2550	14090	0	3600	30440	3730	16810	0	
01.03.2024	51630	2920	3510	1040	27270	2560	14150	0	3620	30560	3750	16870	0	
Прогнозные показатели														
01.04.2024	52150	2950	3550	1050	27540	2590	14290	0	3660	30870	3780	17050	0	
01.05.2024	52670	2980	3580	1060	27820	2610	14440	0	3690	31180	3820	17220	0	
01.06.2024	53200	3010	3620	1070	28100	2640	14580	0	3730	31500	3860	17390	0	
01.07.2024	53730	3040	3660	1080	28380	2670	14730	0	3770	31820	3900	17570	0	

9.10
— МНОГОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 9 - 24 ЭТАЖЕЙ (К РАЗДЕЛУ
ЖЗ.10.)
— КС - 1А

Жилые здания / Многоэтажное Строительство 9 - 24 Этажей (к разделу ЖЗ.10.)										КС - 1А				
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.														
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум					
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум	
Фактически показатели														
01.05.2022	41290	2440	2940	830	20600	1960	12200	0	2900	24690	3060	14540	0	
01.06.2022	41590	2460	2950	840	20710	1970	12270	0	2920	24820	3070	14630	0	
01.07.2022	41710	2460	2960	840	20800	1970	12330	0	2920	24930	3080	14700	0	
01.08.2022	41880	2470	2980	840	20890	1980	12390	0	2940	25040	3090	14770	0	
01.09.2022	42050	2480	2990	850	20990	1990	12440	0	2950	25150	3100	14830	0	
01.10.2022	42220	2490	3000	850	21090	1990	12500	0	2960	25270	3110	14910	0	
01.11.2022	42400	2500	3010	850	21180	2000	12560	0	2970	25380	3120	14980	0	
01.12.2022	42580	2510	3020	860	21280	2010	12620	0	2990	25500	3140	15050	0	
01.01.2023	42760	2520	3040	860	21370	2020	12680	0	3000	25610	3150	15110	0	
01.02.2023	42940	2540	3050	860	21460	2020	12730	0	3010	25710	3160	15180	0	
01.03.2023	43120	2550	3060	870	21550	2030	12780	0	3020	25820	3170	15240	0	
01.04.2023	43160	2550	3070	870	21560	2030	12790	0	3030	25830	3170	15250	0	
01.05.2023	43190	2550	3070	870	21570	2030	12790	0	3030	25840	3180	15250	0	
01.06.2023	43220	2550	3070	870	21580	2030	12800	0	3030	25850	3180	15260	0	
01.07.2023	43870	2590	3120	880	21900	2060	12990	0	3080	26240	3220	15490	0	
01.08.2023	44530	2630	3160	900	22230	2100	13190	0	3120	26630	3270	15720	0	
01.09.2023	45200	2670	3210	910	22560	2130	13380	0	3170	27030	3320	15950	0	
01.10.2023	45830	2710	3260	920	22910	2160	13590	0	3210	27450	3370	16200	0	
01.11.2023	46530	2750	3310	940	23270	2190	13810	0	3260	27890	3420	16470	0	
01.12.2023	47200	2790	3350	950	23590	2220	14000	0	3310	28270	3470	16690	0	
01.01.2024	47340	2800	3360	950	23670	2230	14040	0	3320	28360	3480	16740	0	
01.02.2024	47490	2800	3370	950	23750	2240	14090	0	3330	28450	3490	16800	0	
01.03.2024	47740	2820	3390	960	23840	2240	14150	0	3350	28570	3500	16870	0	
Прогнозные показатели														
01.04.2024	48210	2850	3420	970	24080	2270	14290	0	3380	28860	3540	17040	0	
01.05.2024	48690	2870	3460	980	24330	2290	14440	0	3410	29150	3570	17210	0	
01.06.2024	49180	2900	3490	990	24570	2310	14580	0	3450	29440	3610	17390	0	
01.07.2024	49670	2930	3520	1000	24820	2330	14730	0	3480	29740	3640	17560	0	

9.10
— МНОГОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 9 - 24 ЭТАЖЕЙ (К РАЗДЕЛУ
ЖЗ.10.)
— КС - 3

Жилые здания / Многоэтажное Строительство 9 - 24 Этажей (к разделу ЖЗ.10.)										КС - 3			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	41910	3680	7090	840	27480	2610	12200	0	2940	28520	3530	14540	0
01.06.2022	42270	3710	7130	850	27640	2620	12270	0	2960	28680	3540	14630	0
01.07.2022	42480	3720	7160	850	27750	2630	12330	0	2980	28800	3550	14690	0
01.08.2022	42670	3740	7190	860	27880	2640	12390	0	2990	28930	3570	14760	0
01.09.2022	42860	3750	7210	860	28000	2650	12440	0	3000	29060	3580	14830	0
01.10.2022	43050	3760	7250	870	28130	2660	12500	0	3020	29190	3590	14900	0
01.11.2022	43240	3780	7270	870	28260	2670	12560	0	3030	29330	3610	14970	0
01.12.2022	43430	3790	7310	870	28390	2680	12620	0	3040	29460	3620	15050	0
01.01.2023	43620	3810	7330	880	28510	2690	12680	0	3060	29580	3630	15110	0
01.02.2023	43820	3830	7370	880	28630	2700	12730	0	3070	29710	3650	15180	0
01.03.2023	44020	3840	7400	890	28750	2710	12780	0	3090	29830	3660	15240	0
01.04.2023	44070	3850	7400	890	28760	2710	12790	0	3090	29840	3660	15240	0
01.05.2023	44110	3850	7410	890	28780	2710	12790	0	3090	29860	3660	15250	0
01.06.2023	44160	3850	7420	890	28790	2710	12800	0	3100	29870	3670	15260	0
01.07.2023	44820	3910	7530	900	29220	2750	12990	0	3140	30320	3720	15490	0
01.08.2023	45490	3970	7640	910	29660	2790	13190	0	3190	30770	3780	15720	0
01.09.2023	46180	4030	7750	930	30100	2830	13380	0	3240	31230	3830	15950	0
01.10.2023	46840	4090	7860	940	30560	2870	13590	0	3280	31710	3890	16200	0
01.11.2023	47560	4150	7980	960	31050	2920	13810	0	3330	32220	3950	16460	0
01.12.2023	48230	4210	8100	970	31480	2960	14000	0	3380	32660	4000	16690	0
01.01.2024	48390	4220	8120	970	31580	2970	14040	0	3390	32770	4020	16740	0
01.02.2024	48520	4230	8150	980	31680	2980	14090	0	3400	32870	4030	16800	0
01.03.2024	48740	4250	8180	980	31810	2990	14150	0	3420	33010	4040	16870	0
Прогнозные показатели													
01.04.2024	49220	4300	8270	990	32140	3020	14290	0	3450	33340	4080	17040	0
01.05.2024	49710	4340	8350	1000	32460	3050	14440	0	3480	33680	4120	17210	0
01.06.2024	50200	4380	8430	1010	32790	3080	14580	0	3520	34020	4170	17380	0
01.07.2024	50700	4420	8510	1020	33120	3110	14730	0	3550	34360	4210	17560	0

9.11
— ВЫСОТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОТ 25 ЭТАЖЕЙ (К РАЗДЕЛУ ЖЗ.11.)
— КС - 3

Жилые здания / Высотное Строительство От 25 Этажей (к разделу ЖЗ.11.)										КС - 3				
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.														
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум					
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум	
Фактически показатели														
01.05.2022	76920	3870	7450	1540	28230	2410	18670	0	5390	37700	4200	22250	0	
01.06.2022	77580	3900	7500	1560	28390	2420	18780	0	5440	37910	4210	22380	0	
01.07.2022	77970	3910	7520	1560	28510	2430	18860	0	5460	38070	4230	22480	0	
01.08.2022	78310	3930	7550	1570	28630	2430	18950	0	5490	38240	4240	22590	0	
01.09.2022	78660	3940	7580	1580	28760	2440	19040	0	5510	38420	4260	22700	0	
01.10.2022	79010	3960	7610	1590	28900	2450	19130	0	5540	38590	4270	22800	0	
01.11.2022	79360	3970	7640	1590	29030	2460	19220	0	5560	38770	4290	22910	0	
01.12.2022	79710	3990	7680	1600	29160	2470	19310	0	5580	38950	4310	23020	0	
01.01.2023	80070	4010	7710	1610	29290	2480	19390	0	5610	39110	4320	23120	0	
01.02.2023	80430	4020	7740	1610	29410	2490	19480	0	5630	39280	4340	23220	0	
01.03.2023	80790	4040	7770	1620	29530	2500	19560	0	5660	39440	4360	23320	0	
01.04.2023	80880	4040	7780	1620	29540	2500	19570	0	5670	39460	4360	23330	0	
01.05.2023	80970	4040	7790	1620	29560	2500	19570	0	5670	39480	4360	23340	0	
01.06.2023	81050	4050	7790	1630	29570	2500	19580	0	5680	39490	4360	23340	0	
01.07.2023	82270	4110	7910	1650	30010	2540	19880	0	5760	40080	4430	23690	0	
01.08.2023	83500	4170	8030	1670	30460	2580	20170	0	5850	40680	4490	24050	0	
01.09.2023	84750	4230	8150	1700	30920	2620	20480	0	5940	41290	4560	24410	0	
01.10.2023	85970	4290	8260	1720	31390	2650	20790	0	6020	41930	4620	24790	0	
01.11.2023	87290	4360	8390	1750	31900	2690	21130	0	6110	42600	4700	25190	0	
01.12.2023	88520	4420	8510	1780	32330	2730	21420	0	6200	43180	4760	25530	0	
01.01.2024	88820	4430	8540	1780	32440	2740	21490	0	6220	43320	4780	25620	0	
01.02.2024	89060	4450	8560	1790	32540	2750	21560	0	6240	43470	4790	25700	0	
01.03.2024	89460	4470	8600	1790	32680	2760	21650	0	6270	43640	4810	25810	0	
Прогнозные показатели														
01.04.2024	90340	4510	8690	1810	33010	2790	21870	0	6330	44080	4860	26070	0	
01.05.2024	91240	4560	8770	1830	33340	2810	22090	0	6390	44530	4910	26330	0	
01.06.2024	92140	4600	8860	1850	33680	2840	22310	0	6450	44980	4950	26600	0	
01.07.2024	93050	4650	8950	1870	34020	2870	22540	0	6520	45430	5000	26870	0	

9.03 ОФИСЫ (К РАЗДЕЛУ О3.03.) — КС - 1

Офисы (к разделу О3.03.)										КС - 1			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	45430	2840	3420	910	20040	2950	12430	28010	3180	24790	3270	14770	30490
01.06.2022	45740	2860	3440	920	20120	2960	12500	28140	3210	24910	3280	14860	30630
01.07.2022	45960	2870	3450	920	20200	2970	12560	28250	3220	25000	3290	14920	30750
01.08.2022	46150	2880	3460	930	20280	2980	12620	28370	3240	25110	3310	14990	30880
01.09.2022	46340	2890	3480	930	20360	3000	12680	28490	3250	25220	3320	15060	31010
01.10.2022	46540	2900	3490	940	20440	3010	12740	28620	3260	25330	3330	15140	31150
01.11.2022	46740	2920	3510	940	20530	3020	12800	28740	3280	25440	3350	15210	31280
01.12.2022	46940	2930	3520	940	20610	3030	12860	28870	3290	25550	3360	15280	31420
01.01.2023	47140	2940	3540	950	20700	3040	12910	28980	3300	25650	3370	15350	31550
01.02.2023	47350	2950	3550	950	20780	3050	12970	29100	3320	25750	3390	15410	31680
01.03.2023	47550	2960	3570	960	20860	3070	13020	29220	3330	25860	3400	15480	31800
01.04.2023	47590	2970	3570	960	20870	3070	13030	29230	3340	25870	3400	15480	31820
01.05.2023	47620	2970	3570	960	20880	3070	13030	29240	3340	25880	3400	15490	31830
01.06.2023	47660	2970	3580	960	20890	3070	13040	29250	3340	25890	3400	15490	31840
01.07.2023	48370	3020	3630	970	21200	3120	13230	29690	3390	26280	3450	15730	32320
01.08.2023	49100	3060	3680	990	21520	3160	13430	30140	3440	26670	3510	15960	32800
01.09.2023	49830	3110	3740	1000	21840	3210	13630	30590	3490	27070	3560	16200	33290
01.10.2023	50540	3150	3790	1020	22160	3260	13850	31050	3540	27480	3610	16460	33790
01.11.2023	51300	3200	3850	1030	22510	3310	14070	31540	3600	27920	3670	16720	34340
01.12.2023	52050	3250	3900	1050	22820	3350	14260	31980	3650	28300	3720	16950	34810
01.01.2024	52190	3260	3920	1050	22900	3360	14310	32080	3660	28390	3730	17000	34920
01.02.2024	52350	3270	3930	1050	22970	3380	14350	32190	3670	28490	3740	17060	35030
01.03.2024	52630	3280	3950	1060	23060	3390	14410	32310	3690	28590	3760	17130	35170
Прогнозные показатели													
01.04.2024	53160	3310	3980	1070	23290	3420	14560	32630	3730	28880	3790	17300	35520
01.05.2024	53690	3350	4020	1080	23520	3460	14710	32960	3760	29170	3830	17480	35880
01.06.2024	54230	3380	4060	1090	23750	3490	14860	33290	3800	29460	3870	17660	36230
01.07.2024	54770	3410	4100	1100	23990	3520	15010	33620	3840	29760	3910	17840	36600

Показатели жизненного цикла зданий 2024

9.03
— КС - 1А

Офисы (к разделу ОЗ.03.)										КС - 1А			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовки таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	42520	2840	3420	860	20040	2950	12430	28010	2980	23180	3060	14770	28520
01.06.2022	42820	2860	3440	860	20120	2960	12500	28140	3000	23290	3070	14860	28650
01.07.2022	42950	2870	3450	860	20200	2970	12560	28250	3010	23380	3080	14920	28770
01.08.2022	43130	2880	3460	870	20280	2980	12620	28370	3020	23480	3090	14990	28890
01.09.2022	43300	2890	3480	870	20360	3000	12680	28490	3040	23580	3110	15060	29010
01.10.2022	43480	2900	3490	870	20440	3010	12740	28620	3050	23680	3120	15140	29140
01.11.2022	43660	2920	3510	880	20530	3020	12800	28740	3060	23780	3130	15210	29260
01.12.2022	43850	2930	3520	880	20610	3030	12860	28870	3070	23890	3140	15280	29390
01.01.2023	44030	2940	3540	890	20700	3040	12910	28980	3090	23980	3150	15350	29510
01.02.2023	44220	2950	3550	890	20780	3050	12970	29100	3100	24080	3170	15410	29630
01.03.2023	44410	2960	3570	890	20860	3070	13020	29220	3110	24180	3180	15480	29750
01.04.2023	44440	2970	3570	890	20870	3070	13030	29230	3120	24190	3180	15480	29760
01.05.2023	44480	2970	3570	890	20880	3070	13030	29240	3120	24200	3180	15490	29770
01.06.2023	44510	2970	3580	900	20890	3070	13040	29250	3120	24210	3180	15490	29780
01.07.2023	45180	3020	3630	910	21200	3120	13230	29690	3170	24570	3230	15730	30230
01.08.2023	45860	3060	3680	920	21520	3160	13430	30140	3210	24940	3280	15960	30680
01.09.2023	46540	3110	3740	940	21840	3210	13630	30590	3260	25310	3330	16200	31140
01.10.2023	47200	3150	3790	950	22160	3260	13850	31050	3310	25690	3380	16460	31610
01.11.2023	47910	3200	3850	960	22510	3310	14070	31540	3360	26100	3430	16720	32120
01.12.2023	48600	3250	3900	980	22820	3350	14260	31980	3410	26460	3480	16950	32560
01.01.2024	48750	3260	3920	980	22900	3360	14310	32080	3420	26550	3490	17000	32660
01.02.2024	48900	3270	3930	980	22970	3380	14350	32190	3430	26640	3500	17060	32770
01.03.2024	49160	3280	3950	990	23060	3390	14410	32310	3450	26740	3510	17130	32900
Прогнозные показатели													
01.04.2024	49650	3310	3980	1000	23290	3420	14560	32630	3480	27000	3550	17300	33220
01.05.2024	50150	3350	4020	1010	23520	3460	14710	32960	3510	27280	3580	17480	33560
01.06.2024	50650	3380	4060	1020	23750	3490	14860	33290	3550	27550	3620	17660	33890
01.07.2024	51150	3410	4100	1030	23990	3520	15010	33620	3590	27820	3650	17840	34230

Показатели жизненного цикла зданий 2024

9.03
— КС - 2

Офисы (к разделу ОЗ.03.)										КС - 2			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	34290	2840	3420	690	20040	2950	12430	27950	2400	23450	3100	14720	28840
01.06.2022	34460	2860	3440	690	20120	2960	12500	28080	2420	23550	3110	14800	28980
01.07.2022	34630	2870	3450	700	20200	2970	12560	28190	2430	23650	3120	14870	29090
01.08.2022	34760	2880	3460	700	20280	2980	12620	28310	2440	23750	3140	14940	29220
01.09.2022	34900	2890	3480	700	20360	3000	12680	28430	2450	23850	3150	15010	29340
01.10.2022	35030	2900	3490	710	20440	3010	12740	28550	2460	23950	3160	15080	29470
01.11.2022	35170	2920	3510	710	20530	3020	12800	28680	2470	24050	3170	15150	29590
01.12.2022	35310	2930	3520	710	20610	3030	12860	28800	2480	24160	3190	15230	29720
01.01.2023	35460	2940	3540	710	20700	3040	12910	28920	2490	24260	3200	15290	29840
01.02.2023	35600	2950	3550	720	20780	3050	12970	29030	2500	24360	3210	15360	29970
01.03.2023	35750	2960	3570	720	20860	3070	13020	29150	2510	24460	3220	15420	30090
01.04.2023	35770	2970	3570	720	20870	3070	13030	29160	2510	24460	3220	15430	30100
01.05.2023	35780	2970	3570	720	20880	3070	13030	29170	2510	24470	3230	15430	30110
01.06.2023	35800	2970	3580	720	20890	3070	13040	29190	2510	24480	3230	15440	30120
01.07.2023	36330	3020	3630	730	21200	3120	13230	29620	2550	24850	3280	15670	30570
01.08.2023	36880	3060	3680	740	21520	3160	13430	30070	2590	25220	3320	15900	31030
01.09.2023	37430	3110	3740	750	21840	3210	13630	30520	2620	25600	3370	16140	31500
01.10.2023	37960	3150	3790	760	22160	3260	13850	30980	2660	25990	3420	16400	31970
01.11.2023	38540	3200	3850	780	22510	3310	14070	31470	2700	26400	3480	16660	32480
01.12.2023	39100	3250	3900	790	22820	3350	14260	31910	2740	26760	3520	16890	32930
01.01.2024	39200	3260	3920	790	22900	3360	14310	32010	2750	26850	3540	16940	33030
01.02.2024	39330	3270	3930	790	22970	3380	14350	32110	2760	26940	3550	17000	33140
01.03.2024	39500	3280	3950	790	23060	3390	14410	32240	2770	27040	3560	17070	33270
Прогнозные показатели													
01.04.2024	39890	3310	3980	800	23290	3420	14560	32560	2800	27310	3600	17240	33600
01.05.2024	40280	3350	4020	810	23520	3460	14710	32890	2820	27590	3630	17420	33940
01.06.2024	40680	3380	4060	820	23750	3490	14860	33210	2850	27860	3670	17590	34280
01.07.2024	41080	3410	4100	830	23990	3520	15010	33550	2880	28140	3700	17770	34620

9.03
— КС - 3

Офисы (к разделу О3.03.)										КС - 3			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	75250	4310	8300	1510	20040	2950	12430	28060	5270	26820	3530	14810	32980
01.06.2022	75900	4340	8350	1520	20120	2960	12500	28190	5320	26940	3540	14900	33140
01.07.2022	76280	4350	8380	1530	20200	2970	12560	28300	5340	27050	3560	14960	33270
01.08.2022	76620	4370	8410	1540	20280	2980	12620	28420	5370	27160	3570	15030	33410
01.09.2022	76950	4390	8440	1540	20360	3000	12680	28540	5390	27280	3580	15100	33550
01.10.2022	77290	4400	8480	1550	20440	3010	12740	28660	5420	27400	3600	15180	33700
01.11.2022	77640	4420	8510	1560	20530	3020	12800	28790	5440	27510	3610	15250	33840
01.12.2022	77980	4440	8550	1560	20610	3030	12860	28910	5460	27630	3630	15320	33990
01.01.2023	78330	4460	8580	1570	20700	3040	12910	29030	5490	27750	3640	15390	34130
01.02.2023	78680	4480	8620	1580	20780	3050	12970	29150	5510	27860	3660	15450	34270
01.03.2023	79040	4500	8660	1590	20860	3070	13020	29270	5540	27970	3670	15520	34400
01.04.2023	79120	4500	8660	1590	20870	3070	13030	29280	5540	27980	3670	15520	34420
01.05.2023	79210	4500	8670	1590	20880	3070	13030	29290	5550	27990	3670	15530	34430
01.06.2023	79290	4510	8680	1590	20890	3070	13040	29300	5560	28000	3670	15530	34440
01.07.2023	80480	4580	8810	1610	21200	3120	13230	29740	5640	28420	3730	15770	34960
01.08.2023	81690	4650	8940	1640	21520	3160	13430	30180	5720	28850	3790	16000	35490
01.09.2023	82910	4710	9070	1660	21840	3210	13630	30640	5810	29280	3840	16240	36020
01.10.2023	84100	4780	9200	1690	22160	3260	13850	31100	5890	29720	3900	16500	36560
01.11.2023	85390	4850	9340	1710	22510	3310	14070	31600	5980	30200	3960	16770	37140
01.12.2023	86600	4920	9480	1740	22820	3350	14260	32030	6070	30610	4010	16990	37650
01.01.2024	86890	4940	9500	1740	22900	3360	14310	32130	6090	30710	4030	17050	37770
01.02.2024	87130	4950	9530	1750	22970	3380	14350	32240	6100	30810	4040	17100	37900
01.03.2024	87510	4980	9580	1760	23060	3390	14410	32360	6130	30930	4060	17170	38040
Прогнозные показатели													
01.04.2024	88380	5030	9670	1770	23290	3420	14560	32690	6190	31240	4100	17350	38430
01.05.2024	89260	5080	9770	1790	23520	3460	14710	33010	6250	31550	4140	17520	38810
01.06.2024	90140	5130	9870	1810	23750	3490	14860	33340	6310	31870	4180	17700	39200
01.07.2024	91030	5180	9960	1830	23990	3520	15010	33680	6380	32190	4220	17880	39590

Показатели жизненного цикла зданий 2024

9.03
— КС - 4

Офисы (к разделу О3.03.)										КС - 4			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	52830	1610	6150	1060	20040	2950	12430	28060	3700	26070	3430	14810	32070
01.06.2022	53170	1620	6180	1070	20120	2960	12500	28190	3730	26190	3450	14900	32210
01.07.2022	53390	1620	6200	1070	20200	2970	12560	28300	3740	26300	3460	14960	32340
01.08.2022	53600	1630	6230	1080	20280	2980	12620	28420	3760	26410	3470	15030	32480
01.09.2022	53820	1640	6250	1080	20360	3000	12680	28540	3770	26520	3490	15100	32620
01.10.2022	54040	1640	6280	1090	20440	3010	12740	28660	3790	26640	3500	15180	32760
01.11.2022	54260	1650	6300	1090	20530	3020	12800	28790	3800	26750	3510	15250	32900
01.12.2022	54490	1660	6330	1090	20610	3030	12860	28910	3820	26870	3530	15320	33040
01.01.2023	54720	1660	6360	1100	20700	3040	12910	29030	3840	26980	3540	15390	33180
01.02.2023	54950	1670	6380	1100	20780	3050	12970	29150	3850	27090	3550	15450	33310
01.03.2023	55190	1680	6410	1110	20860	3070	13020	29270	3870	27200	3570	15520	33450
01.04.2023	55250	1680	6410	1110	20870	3070	13030	29280	3870	27210	3570	15520	33460
01.05.2023	55310	1680	6420	1110	20880	3070	13030	29290	3880	27220	3570	15530	33470
01.06.2023	55380	1680	6430	1110	20890	3070	13040	29300	3880	27230	3570	15530	33490
01.07.2023	56210	1710	6520	1130	21200	3120	13230	29740	3940	27640	3630	15770	33990
01.08.2023	57050	1730	6620	1150	21520	3160	13430	30180	4000	28050	3680	16000	34500
01.09.2023	57910	1760	6720	1160	21840	3210	13630	30640	4060	28470	3740	16240	35020
01.10.2023	58720	1780	6810	1180	22160	3260	13850	31100	4120	28900	3790	16500	35540
01.11.2023	59610	1810	6920	1200	22510	3310	14070	31600	4180	29360	3850	16770	36110
01.12.2023	60460	1840	7020	1210	22820	3350	14260	32030	4240	29760	3900	16990	36610
01.01.2024	60640	1840	7040	1220	22900	3360	14310	32130	4250	29860	3920	17050	36720
01.02.2024	60830	1850	7060	1220	22970	3380	14350	32240	4260	29960	3930	17100	36850
01.03.2024	61130	1860	7090	1230	23060	3390	14410	32360	4280	30070	3940	17170	36990
Прогнозные показатели													
01.04.2024	61730	1870	7160	1240	23290	3420	14560	32690	4330	30370	3980	17350	37360
01.05.2024	62350	1890	7240	1250	23520	3460	14710	33010	4370	30680	4020	17520	37730
01.06.2024	62970	1910	7310	1260	23750	3490	14860	33340	4410	30990	4060	17700	38110
01.07.2024	63590	1930	7380	1280	23990	3520	15010	33680	4460	31300	4100	17880	38490

9.08 МАГАЗИНЫ (К РАЗДЕЛУ ОЗ.08.) — КС - 1

Магазины (к разделу ОЗ.08.)										КС - 1			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	38670	3480	4180	780	17190	2520	10650	24030	2710	21270	3120	12680	26160
01.06.2022	38930	3500	4210	780	17260	2530	10720	24140	2730	21370	3130	12750	26280
01.07.2022	39110	3510	4220	790	17330	2540	10760	24240	2740	21450	3140	12810	26390
01.08.2022	39280	3520	4240	790	17400	2550	10820	24340	2750	21550	3150	12870	26500
01.09.2022	39440	3540	4260	790	17470	2550	10870	24450	2770	21640	3160	12930	26610
01.10.2022	39610	3550	4270	800	17540	2560	10920	24550	2780	21730	3180	12990	26720
01.11.2022	39780	3570	4290	800	17610	2570	10970	24660	2790	21820	3190	13050	26840
01.12.2022	39950	3580	4310	800	17680	2590	11020	24770	2800	21920	3200	13120	26960
01.01.2023	40120	3600	4330	810	17750	2600	11070	24870	2810	22010	3210	13170	27070
01.02.2023	40300	3610	4340	810	17820	2610	11120	24970	2830	22100	3230	13230	27180
01.03.2023	40470	3630	4360	810	17890	2620	11160	25070	2840	22190	3240	13290	27290
01.04.2023	40500	3630	4370	810	17900	2620	11170	25080	2840	22200	3240	13290	27300
01.05.2023	40530	3630	4370	820	17910	2620	11170	25090	2840	22200	3240	13300	27310
01.06.2023	40560	3640	4370	820	17920	2620	11180	25100	2840	22210	3240	13300	27320
01.07.2023	41170	3690	4440	830	18180	2660	11340	25470	2890	22550	3290	13500	27730
01.08.2023	41790	3750	4510	840	18460	2700	11510	25860	2930	22880	3340	13700	28140
01.09.2023	42410	3800	4570	850	18730	2740	11690	26240	2970	23230	3390	13910	28570
01.10.2023	43020	3860	4640	870	19010	2780	11870	26640	3020	23580	3440	14120	28990
01.11.2023	43670	3910	4710	880	19310	2820	12060	27060	3060	23950	3490	14350	29460
01.12.2023	44300	3970	4780	890	19580	2860	12220	27440	3110	24280	3540	14550	29860
01.01.2024	44420	3980	4790	890	19640	2870	12260	27520	3110	24360	3550	14590	29960
01.02.2024	44560	3990	4800	900	19700	2880	12300	27610	3120	24440	3570	14640	30060
01.03.2024	44800	4010	4830	900	19780	2890	12350	27720	3140	24530	3580	14700	30170
Прогнозные показатели													
01.04.2024	45250	4050	4870	910	19980	2920	12480	28000	3170	24780	3610	14850	30470
01.05.2024	45700	4090	4920	920	20170	2950	12610	28280	3200	25030	3650	15000	30780
01.06.2024	46150	4130	4970	930	20370	2980	12730	28560	3240	25280	3690	15160	31090
01.07.2024	46620	4170	5020	940	20580	3010	12860	28850	3270	25530	3720	15310	31400

Показатели жизненного цикла зданий 2024

9.08
— КС - 1А

Магазины (к разделу 03.08.)										КС - 1А			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	33040	3460	4170	670	17190	2520	10650	24030	2320	19890	2920	12680	24470
01.06.2022	33280	3490	4190	670	17260	2530	10720	24140	2330	19980	2930	12750	24580
01.07.2022	33370	3500	4210	670	17330	2540	10760	24240	2340	20060	2940	12810	24680
01.08.2022	33510	3510	4220	680	17400	2550	10820	24340	2350	20140	2950	12870	24780
01.09.2022	33650	3530	4240	680	17470	2550	10870	24450	2360	20230	2960	12930	24890
01.10.2022	33790	3540	4260	680	17540	2560	10920	24550	2370	20320	2970	12990	25000
01.11.2022	33930	3550	4280	680	17610	2570	10970	24660	2380	20410	2980	13050	25110
01.12.2022	34070	3570	4290	690	17680	2590	11020	24770	2390	20490	2990	13120	25220
01.01.2023	34210	3580	4310	690	17750	2600	11070	24870	2400	20580	3010	13170	25320
01.02.2023	34360	3600	4330	690	17820	2610	11120	24970	2410	20660	3020	13230	25420
01.03.2023	34510	3610	4350	700	17890	2620	11160	25070	2420	20740	3030	13290	25520
01.04.2023	34530	3620	4350	700	17900	2620	11170	25080	2420	20750	3030	13290	25530
01.05.2023	34560	3620	4350	700	17910	2620	11170	25090	2420	20760	3030	13300	25540
01.06.2023	34590	3620	4360	700	17920	2620	11180	25100	2430	20770	3030	13300	25550
01.07.2023	35110	3680	4420	710	18180	2660	11340	25470	2460	21080	3080	13500	25940
01.08.2023	35630	3730	4490	720	18460	2700	11510	25860	2500	21400	3130	13700	26320
01.09.2023	36170	3790	4560	730	18730	2740	11690	26240	2540	21720	3170	13910	26720
01.10.2023	36680	3840	4620	740	19010	2780	11870	26640	2570	22040	3220	14120	27120
01.11.2023	37230	3900	4690	750	19310	2820	12060	27060	2610	22400	3270	14350	27560
01.12.2023	37760	3960	4760	760	19580	2860	12220	27440	2650	22700	3310	14550	27930
01.01.2024	37880	3970	4770	760	19640	2870	12260	27520	2660	22780	3320	14590	28020
01.02.2024	38000	3980	4790	760	19700	2880	12300	27610	2660	22850	3340	14640	28120
01.03.2024	38200	4000	4810	770	19780	2890	12350	27720	2680	22940	3350	14700	28220
Прогнозные показатели													
01.04.2024	38580	4040	4860	780	19980	2920	12480	28000	2710	23170	3380	14850	28510
01.05.2024	38970	4080	4910	780	20170	2950	12610	28280	2730	23400	3410	15000	28790
01.06.2024	39350	4120	4950	790	20370	2980	12730	28560	2760	23630	3450	15160	29080
01.07.2024	39750	4160	5000	800	20580	3010	12860	28850	2790	23870	3480	15310	29370

Показатели жизненного цикла зданий 2024

9.08
— КС - 2

Магазины (к разделу 03.08.)										КС - 2			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	28240	3340	4020	570	17190	2520	10650	24020	1980	20150	2960	12660	24790
01.06.2022	28380	3360	4040	570	17260	2530	10720	24130	1990	20240	2970	12740	24900
01.07.2022	28510	3370	4060	580	17330	2540	10760	24220	2000	20320	2980	12800	25000
01.08.2022	28620	3390	4070	580	17400	2550	10820	24330	2010	20410	2990	12860	25110
01.09.2022	28740	3400	4090	580	17470	2550	10870	24430	2020	20490	3000	12920	25210
01.10.2022	28850	3410	4110	580	17540	2560	10920	24530	2020	20580	3010	12980	25320
01.11.2022	28960	3430	4120	580	17610	2570	10970	24640	2030	20670	3020	13040	25430
01.12.2022	29080	3440	4140	590	17680	2590	11020	24750	2040	20760	3040	13100	25540
01.01.2023	29200	3450	4160	590	17750	2600	11070	24850	2050	20840	3050	13160	25640
01.02.2023	29320	3470	4170	590	17820	2610	11120	24950	2060	20930	3060	13210	25750
01.03.2023	29440	3480	4190	590	17890	2620	11160	25050	2070	21010	3070	13270	25850
01.04.2023	29450	3490	4190	590	17900	2620	11170	25060	2070	21020	3070	13270	25860
01.05.2023	29460	3490	4200	590	17910	2620	11170	25070	2070	21030	3070	13280	25870
01.06.2023	29480	3490	4200	590	17920	2620	11180	25080	2070	21040	3080	13280	25880
01.07.2023	29920	3550	4260	600	18180	2660	11340	25460	2100	21350	3120	13480	26270
01.08.2023	30370	3600	4330	610	18460	2700	11510	25840	2130	21670	3170	13690	26670
01.09.2023	30820	3650	4390	620	18730	2740	11690	26230	2160	22000	3220	13890	27070
01.10.2023	31260	3700	4460	630	19010	2780	11870	26620	2190	22330	3260	14110	27470
01.11.2023	31740	3760	4530	640	19310	2820	12060	27050	2230	22690	3310	14340	27910
01.12.2023	32200	3810	4590	650	19580	2860	12220	27420	2260	23000	3360	14530	28290
01.01.2024	32280	3830	4600	650	19640	2870	12260	27500	2260	23070	3370	14580	28390
01.02.2024	32380	3840	4610	650	19700	2880	12300	27600	2270	23150	3380	14630	28480
01.03.2024	32530	3860	4640	660	19780	2890	12350	27700	2280	23240	3390	14690	28590
Прогнозные показатели													
01.04.2024	32850	3890	4680	660	19980	2920	12480	27980	2300	23470	3430	14840	28870
01.05.2024	33170	3930	4730	670	20170	2950	12610	28260	2330	23700	3460	14990	29160
01.06.2024	33500	3970	4780	670	20370	2980	12730	28540	2350	23940	3500	15140	29460
01.07.2024	33830	4010	4820	680	20580	3010	12860	28830	2370	24180	3530	15290	29750

Показатели жизненного цикла зданий 2024

9.08
— КС - 3

Магазины (к разделу 03.08.)										КС - 3			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	50490	5630	10840	1010	17190	2520	10650	24040	3540	22970	3370	12680	28260
01.06.2022	50920	5660	10900	1020	17260	2530	10720	24150	3570	23080	3380	12760	28390
01.07.2022	51180	5680	10940	1030	17330	2540	10760	24240	3590	23170	3390	12810	28500
01.08.2022	51400	5710	10980	1030	17400	2550	10820	24350	3600	23270	3400	12870	28620
01.09.2022	51630	5730	11030	1040	17470	2550	10870	24450	3620	23370	3420	12930	28740
01.10.2022	51860	5750	11070	1040	17540	2560	10920	24550	3630	23470	3430	12990	28870
01.11.2022	52090	5780	11120	1050	17610	2570	10970	24660	3650	23570	3440	13060	28990
01.12.2022	52320	5800	11160	1050	17680	2590	11020	24770	3670	23670	3460	13120	29120
01.01.2023	52560	5820	11210	1060	17750	2600	11070	24870	3680	23770	3470	13180	29240
01.02.2023	52790	5850	11260	1060	17820	2610	11120	24970	3700	23870	3480	13230	29350
01.03.2023	53030	5870	11300	1070	17890	2620	11160	25070	3720	23960	3500	13290	29470
01.04.2023	53090	5880	11310	1070	17900	2620	11170	25080	3720	23970	3500	13290	29480
01.05.2023	53140	5880	11320	1070	17910	2620	11170	25090	3720	23980	3500	13300	29500
01.06.2023	53200	5890	11330	1070	17920	2620	11180	25100	3730	23990	3500	13300	29510
01.07.2023	54000	5980	11510	1080	18180	2660	11340	25480	3780	24350	3550	13500	29950
01.08.2023	54810	6070	11670	1100	18460	2700	11510	25860	3840	24710	3610	13700	30400
01.09.2023	55630	6160	11850	1120	18730	2740	11690	26250	3900	25090	3660	13910	30860
01.10.2023	56430	6240	12020	1130	19010	2780	11870	26640	3950	25460	3720	14130	31320
01.11.2023	57290	6340	12200	1150	19310	2820	12060	27070	4020	25870	3770	14360	31820
01.12.2023	58100	6430	12370	1170	19580	2860	12220	27440	4070	26220	3830	14550	32260
01.01.2024	58300	6450	12410	1170	19640	2870	12260	27530	4090	26310	3840	14600	32360
01.02.2024	58460	6470	12450	1170	19700	2880	12300	27620	4100	26400	3850	14650	32470
01.03.2024	58720	6500	12510	1180	19780	2890	12350	27720	4110	26500	3870	14710	32590
Прогнозные показатели													
01.04.2024	59300	6560	12630	1190	19980	2920	12480	28000	4160	26760	3900	14860	32920
01.05.2024	59890	6630	12760	1200	20170	2950	12610	28280	4200	27030	3940	15010	33250
01.06.2024	60480	6690	12890	1210	20370	2980	12730	28560	4240	27300	3980	15160	33580
01.07.2024	61080	6760	13010	1230	20580	3010	12860	28850	4280	27570	4020	15310	33920

9.08
— КС - 4

Магазины (к разделу 03.08.)										КС - 4			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	35450	2100	8030	710	17190	2520	10650	24040	2490	22340	3270	12680	27470
01.06.2022	35670	2110	8070	720	17260	2530	10720	24150	2500	22440	3280	12760	27600
01.07.2022	35820	2120	8100	720	17330	2540	10760	24240	2510	22530	3300	12810	27710
01.08.2022	35960	2130	8130	720	17400	2550	10820	24350	2520	22620	3310	12870	27820
01.09.2022	36110	2140	8160	730	17470	2550	10870	24450	2530	22720	3320	12930	27940
01.10.2022	36260	2140	8200	730	17540	2560	10920	24550	2540	22820	3330	12990	28060
01.11.2022	36410	2150	8230	730	17610	2570	10970	24660	2550	22920	3350	13060	28180
01.12.2022	36560	2160	8270	740	17680	2590	11020	24770	2560	23020	3360	13120	28310
01.01.2023	36710	2170	8300	740	17750	2600	11070	24870	2570	23110	3370	13180	28420
01.02.2023	36870	2180	8330	740	17820	2610	11120	24970	2590	23200	3390	13230	28540
01.03.2023	37030	2190	8370	750	17890	2620	11160	25070	2600	23300	3400	13290	28650
01.04.2023	37070	2190	8380	750	17900	2620	11170	25080	2600	23310	3400	13290	28660
01.05.2023	37110	2190	8390	750	17910	2620	11170	25090	2600	23320	3400	13300	28670
01.06.2023	37150	2190	8390	750	17920	2620	11180	25100	2610	23320	3410	13300	28690
01.07.2023	37710	2230	8520	760	18180	2660	11340	25480	2640	23670	3460	13500	29120
01.08.2023	38280	2260	8640	770	18460	2700	11510	25860	2680	24030	3510	13700	29550
01.09.2023	38850	2290	8770	780	18730	2740	11690	26250	2720	24390	3560	13910	30000
01.10.2023	39400	2330	8900	790	19010	2780	11870	26640	2760	24760	3610	14130	30450
01.11.2023	39990	2360	9030	800	19310	2820	12060	27070	2800	25150	3670	14360	30930
01.12.2023	40570	2400	9160	820	19580	2860	12220	27440	2840	25500	3720	14550	31360
01.01.2024	40680	2400	9190	820	19640	2870	12260	27530	2850	25580	3730	14600	31460
01.02.2024	40810	2410	9220	820	19700	2880	12300	27620	2860	25660	3740	14650	31560
01.03.2024	41010	2420	9260	830	19780	2890	12350	27720	2880	25760	3760	14710	31680
Прогнозные показатели													
01.04.2024	41420	2450	9360	830	19980	2920	12480	28000	2900	26020	3800	14860	32000
01.05.2024	41830	2470	9450	840	20170	2950	12610	28280	2930	26280	3830	15010	32320
01.06.2024	42250	2490	9540	850	20370	2980	12730	28560	2960	26540	3870	15160	32640
01.07.2024	42670	2520	9640	860	20580	3010	12860	28850	2990	26810	3910	15310	32970

9.08
— КС - 6

Магазины (к разделу 03.08.)										КС - 6			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	26100	0	5840	530	14670	1880	10650	19050	1830	18260	2510	12680	20640
01.06.2022	26280	0	5870	530	14750	1880	10720	19150	1840	18350	2520	12760	20750
01.07.2022	26360	0	5890	530	14800	1890	10760	19230	1850	18430	2530	12810	20830
01.08.2022	26460	0	5920	530	14870	1900	10820	19310	1860	18510	2550	12870	20920
01.09.2022	26570	0	5940	540	14930	1910	10870	19400	1860	18590	2560	12930	21020
01.10.2022	26680	0	5970	540	15000	1920	10920	19490	1870	18670	2570	12990	21110
01.11.2022	26800	0	5990	540	15070	1920	10970	19570	1880	18760	2580	13060	21210
01.12.2022	26910	0	6010	540	15130	1930	11020	19660	1890	18840	2590	13120	21300
01.01.2023	27020	0	6040	550	15200	1940	11070	19740	1900	18920	2600	13180	21390
01.02.2023	27140	0	6060	550	15260	1950	11120	19830	1900	19000	2610	13230	21480
01.03.2023	27260	0	6090	550	15320	1960	11160	19910	1910	19080	2620	13290	21570
01.04.2023	27300	0	6100	550	15330	1960	11170	19920	1920	19090	2620	13290	21580
01.05.2023	27350	0	6100	550	15340	1960	11170	19930	1920	19100	2630	13300	21590
01.06.2023	27400	0	6110	550	15340	1960	11180	19940	1920	19110	2630	13300	21600
01.07.2023	27810	0	6200	560	15570	1990	11340	20230	1950	19390	2670	13500	21920
01.08.2023	28230	0	6290	570	15810	2020	11510	20540	1980	19680	2710	13700	22250
01.09.2023	28650	0	6380	580	16040	2050	11690	20850	2010	19980	2750	13910	22580
01.10.2023	29060	0	6480	590	16290	2080	11870	21160	2040	20280	2790	14130	22930
01.11.2023	29490	0	6570	590	16550	2110	12060	21500	2070	20610	2830	14360	23300
01.12.2023	29910	0	6670	600	16770	2140	12220	21800	2100	20890	2870	14550	23610
01.01.2024	30000	0	6690	600	16830	2150	12260	21870	2100	20960	2880	14600	23690
01.02.2024	30080	0	6710	610	16880	2150	12300	21940	2110	21030	2890	14650	23770
01.03.2024	30220	0	6740	610	16950	2160	12350	22020	2120	21110	2900	14710	23860
Прогнозные показатели													
01.04.2024	30510	0	6810	620	17120	2180	12480	22240	2140	21320	2930	14860	24100
01.05.2024	30810	0	6870	620	17290	2210	12610	22470	2160	21530	2960	15010	24340
01.06.2024	31110	0	6940	630	17460	2230	12730	22690	2180	21750	2990	15160	24590
01.07.2024	31420	0	7010	630	17640	2250	12860	22920	2200	21970	3020	15310	24830

9.08
— КС - 7

Магазины (к разделу 03.08.)										КС - 7				
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.														
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум					
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум	
Фактически показатели														
01.05.2022	28760	3180	2690	580	12690	2340	10650	12950	2020	14030	2950	12660	14030	
01.06.2022	28970	3190	2700	580	12750	2350	10720	13010	2030	14090	2960	12740	14090	
01.07.2022	29100	3210	2710	590	12800	2360	10760	13060	2040	14150	2970	12800	14150	
01.08.2022	29220	3220	2720	590	12850	2370	10820	13120	2050	14210	2990	12860	14210	
01.09.2022	29350	3230	2730	590	12900	2380	10870	13170	2060	14270	3000	12920	14270	
01.10.2022	29470	3240	2750	590	12960	2390	10920	13230	2070	14330	3010	12980	14330	
01.11.2022	29600	3260	2760	600	13010	2400	10970	13290	2080	14390	3020	13040	14390	
01.12.2022	29730	3270	2770	600	13070	2410	11020	13340	2090	14460	3040	13100	14460	
01.01.2023	29850	3280	2780	600	13120	2420	11070	13400	2090	14510	3050	13160	14510	
01.02.2023	29990	3300	2790	600	13180	2430	11120	13450	2100	14570	3060	13210	14570	
01.03.2023	30120	3310	2800	610	13230	2440	11160	13510	2110	14630	3070	13270	14630	
01.04.2023	30130	3310	2800	610	13230	2440	11170	13510	2110	14640	3080	13270	14640	
01.05.2023	30150	3320	2810	610	13240	2440	11170	13520	2120	14640	3080	13280	14640	
01.06.2023	30170	3320	2810	610	13240	2440	11180	13520	2120	14650	3080	13280	14650	
01.07.2023	30620	3370	2850	620	13440	2480	11340	13720	2150	14870	3120	13480	14870	
01.08.2023	31080	3420	2890	630	13640	2510	11510	13930	2180	15090	3170	13690	15090	
01.09.2023	31550	3470	2940	640	13850	2550	11690	14140	2210	15320	3220	13890	15320	
01.10.2023	32000	3520	2980	640	14050	2590	11870	14350	2240	15550	3270	14110	15550	
01.11.2023	32480	3570	3020	650	14280	2630	12060	14580	2280	15790	3320	14340	15790	
01.12.2023	32940	3630	3070	660	14480	2660	12220	14780	2310	16010	3360	14530	16010	
01.01.2024	33020	3640	3080	670	14520	2670	12260	14830	2320	16060	3370	14580	16060	
01.02.2024	33120	3650	3090	670	14570	2680	12300	14880	2320	16120	3380	14630	16120	
01.03.2024	33300	3660	3100	670	14630	2690	12350	14930	2340	16180	3400	14690	16180	
Прогнозные показатели														
01.04.2024	33640	3700	3130	680	14770	2720	12480	15080	2360	16340	3430	14840	16340	
01.05.2024	33970	3740	3160	680	14920	2750	12610	15240	2380	16500	3470	14990	16500	
01.06.2024	34310	3770	3190	690	15070	2770	12730	15390	2410	16670	3500	15140	16670	
01.07.2024	34650	3810	3230	700	15220	2800	12860	15540	2430	16840	3540	15290	16840	

Показатели жизненного цикла зданий 2024

9.03 БАНКИ (К РАЗДЕЛУ ОЗ.03.) — КС - 1

Банки (к разделу ОЗ.03.)										КС - 1			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовки таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	87760	3590	4320	1760	18400	2780	23530	37100	6150	22830	3250	27940	40390
01.06.2022	88360	3610	4340	1770	18480	2790	23670	37270	6190	22940	3260	28110	40570
01.07.2022	88770	3620	4360	1780	18550	2800	23770	37420	6220	23030	3270	28230	40730
01.08.2022	89140	3640	4380	1790	18620	2810	23880	37580	6240	23120	3290	28370	40910
01.09.2022	89520	3650	4390	1800	18700	2820	24000	37740	6270	23220	3300	28500	41080
01.10.2022	89900	3670	4410	1800	18770	2830	24110	37900	6300	23320	3310	28640	41260
01.11.2022	90280	3680	4430	1810	18850	2840	24220	38070	6320	23430	3320	28770	41440
01.12.2022	90670	3700	4450	1820	18930	2860	24340	38240	6350	23530	3340	28910	41620
01.01.2023	91060	3710	4470	1830	19000	2870	24440	38390	6380	23620	3350	29030	41790
01.02.2023	91460	3730	4480	1830	19080	2880	24550	38550	6410	23720	3360	29160	41960
01.03.2023	91860	3740	4500	1840	19160	2890	24650	38700	6430	23820	3380	29280	42130
01.04.2023	91920	3750	4510	1840	19160	2890	24660	38720	6440	23820	3380	29290	42140
01.05.2023	91990	3750	4510	1840	19170	2890	24670	38730	6440	23830	3380	29300	42160
01.06.2023	92050	3750	4510	1850	19180	2890	24680	38750	6450	23840	3380	29310	42170
01.07.2023	93440	3810	4580	1870	19470	2940	25050	39330	6550	24200	3430	29750	42810
01.08.2023	94840	3870	4650	1900	19760	2980	25430	39920	6640	24560	3480	30200	43450
01.09.2023	96260	3920	4720	1930	20060	3020	25810	40520	6740	24930	3540	30650	44100
01.10.2023	97630	3980	4790	1960	20350	3070	26210	41130	6840	25310	3590	31130	44760
01.11.2023	99100	4040	4860	1990	20670	3120	26630	41780	6940	25710	3640	31630	45480
01.12.2023	100540	4100	4930	2020	20960	3160	26990	42360	7040	26060	3690	32060	46110
01.01.2024	100810	4110	4940	2020	21020	3170	27080	42490	7060	26150	3710	32170	46250
01.02.2024	101130	4120	4960	2030	21090	3180	27170	42630	7080	26230	3720	32270	46410
01.03.2024	101670	4140	4980	2040	21170	3190	27290	42800	7120	26330	3730	32410	46580
Прогнозные показатели													
01.04.2024	102690	4180	5030	2060	21380	3220	27560	43230	7190	26600	3770	32740	47050
01.05.2024	103710	4230	5080	2080	21600	3260	27840	43660	7260	26860	3810	33070	47520
01.06.2024	104750	4270	5130	2100	21810	3290	28120	44100	7340	27130	3840	33400	48000
01.07.2024	105800	4310	5180	2120	22030	3320	28410	44540	7410	27410	3880	33740	48480

Показатели жизненного цикла зданий 2024

9.03
— КС - 1А

Банки (к разделу 03.03.)										КС - 1А			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	75610	3590	4320	1520	18400	2780	23530	37110	5300	21360	3040	27950	37790
01.06.2022	76150	3610	4340	1530	18480	2790	23670	37280	5340	21460	3050	28120	37960
01.07.2022	76370	3620	4360	1530	18550	2800	23770	37430	5350	21550	3060	28240	38110
01.08.2022	76680	3640	4380	1540	18620	2810	23880	37590	5370	21640	3070	28380	38270
01.09.2022	77000	3650	4390	1540	18700	2820	24000	37750	5390	21730	3090	28510	38440
01.10.2022	77320	3670	4410	1550	18770	2830	24110	37910	5420	21820	3100	28650	38600
01.11.2022	77640	3680	4430	1560	18850	2840	24220	38080	5440	21920	3110	28780	38770
01.12.2022	77960	3700	4450	1560	18930	2860	24340	38250	5460	22010	3120	28920	38940
01.01.2023	78290	3710	4470	1570	19000	2870	24440	38400	5490	22100	3130	29040	39100
01.02.2023	78630	3730	4480	1580	19080	2880	24550	38560	5510	22190	3150	29170	39260
01.03.2023	78960	3740	4500	1580	19160	2890	24650	38710	5530	22280	3160	29290	39420
01.04.2023	79030	3750	4510	1590	19160	2890	24660	38730	5540	22290	3160	29300	39430
01.05.2023	79090	3750	4510	1590	19170	2890	24670	38740	5540	22300	3160	29310	39450
01.06.2023	79150	3750	4510	1590	19180	2890	24680	38760	5550	22310	3160	29320	39460
01.07.2023	80340	3810	4580	1610	19470	2940	25050	39340	5630	22640	3210	29770	40050
01.08.2023	81540	3870	4650	1640	19760	2980	25430	39930	5710	22980	3260	30210	40650
01.09.2023	82760	3920	4720	1660	20060	3020	25810	40530	5800	23330	3310	30660	41260
01.10.2023	83930	3980	4790	1680	20350	3070	26210	41140	5880	23680	3350	31140	41880
01.11.2023	85190	4040	4860	1710	20670	3120	26630	41790	5970	24060	3410	31650	42550
01.12.2023	86420	4100	4930	1730	20960	3160	26990	42370	6050	24390	3450	32070	43140
01.01.2024	86690	4110	4940	1740	21020	3170	27080	42500	6070	24470	3470	32180	43280
01.02.2024	86950	4120	4960	1740	21090	3180	27170	42650	6090	24550	3480	32290	43420
01.03.2024	87410	4140	4980	1750	21170	3190	27290	42810	6120	24640	3490	32420	43590
Прогнозные показатели													
01.04.2024	88280	4180	5030	1770	21380	3220	27560	43240	6180	24890	3520	32750	44020
01.05.2024	89170	4230	5080	1790	21600	3260	27840	43670	6250	25140	3560	33080	44460
01.06.2024	90060	4270	5130	1810	21810	3290	28120	44110	6310	25390	3590	33420	44910
01.07.2024	90960	4310	5180	1820	22030	3320	28410	44550	6370	25640	3630	33760	45360

30

9.03

9.03
— КС - 2

Банки (к разделу 03.03.)										КС - 2			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	65710	3590	4320	1320	18400	2780	23530	37050	4600	21610	3080	27870	38230
01.06.2022	66040	3610	4340	1330	18480	2790	23670	37220	4630	21710	3090	28040	38410
01.07.2022	66350	3620	4360	1330	18550	2800	23770	37370	4650	21800	3100	28160	38560
01.08.2022	66610	3640	4380	1340	18620	2810	23880	37520	4670	21890	3120	28300	38730
01.09.2022	66870	3650	4390	1340	18700	2820	24000	37680	4690	21990	3130	28430	38890
01.10.2022	67130	3670	4410	1350	18770	2830	24110	37850	4700	22080	3140	28570	39060
01.11.2022	67400	3680	4430	1350	18850	2840	24220	38010	4720	22180	3150	28700	39230
01.12.2022	67670	3700	4450	1360	18930	2860	24340	38180	4740	22280	3160	28840	39400
01.01.2023	67950	3710	4470	1360	19000	2870	24440	38330	4760	22370	3180	28960	39560
01.02.2023	68220	3730	4480	1370	19080	2880	24550	38490	4780	22460	3190	29090	39720
01.03.2023	68510	3740	4500	1380	19160	2890	24650	38640	4800	22550	3200	29210	39880
01.04.2023	68530	3750	4510	1380	19160	2890	24660	38660	4800	22560	3200	29220	39900
01.05.2023	68560	3750	4510	1380	19170	2890	24670	38670	4800	22560	3200	29230	39910
01.06.2023	68590	3750	4510	1380	19180	2890	24680	38690	4810	22570	3210	29240	39930
01.07.2023	68620	3810	4580	1400	19470	2940	25050	39270	4880	22910	3250	29680	40530
01.08.2023	70670	3870	4650	1420	19760	2980	25430	39860	4950	23250	3300	30130	41130
01.09.2023	71730	3920	4720	1440	20060	3020	25810	40450	5030	23600	3350	30580	41750
01.10.2023	72740	3980	4790	1460	20350	3070	26210	41060	5100	23960	3400	31050	42380
01.11.2023	73860	4040	4860	1480	20670	3120	26630	41720	5170	24340	3450	31560	43060
01.12.2023	74920	4100	4930	1500	20960	3160	26990	42290	5250	24680	3500	31980	43650
01.01.2024	75120	4110	4940	1510	21020	3170	27080	42430	5260	24760	3510	32090	43790
01.02.2024	75360	4120	4960	1510	21090	3180	27170	42570	5280	24840	3520	32200	43930
01.03.2024	75690	4140	4980	1520	21170	3190	27290	42730	5300	24930	3540	32330	44100
Прогнозные показатели													
01.04.2024	76440	4180	5030	1530	21380	3220	27560	43160	5360	25180	3570	32660	44540
01.05.2024	77190	4230	5080	1550	21600	3260	27840	43590	5410	25430	3610	32990	44990
01.06.2024	77960	4270	5130	1560	21810	3290	28120	44030	5460	25690	3640	33320	45440
01.07.2024	78720	4310	5180	1580	22030	3320	28410	44470	5520	25950	3680	33660	45890

9.03
— КС - 3

Банки (к разделу 03.03.)										КС - 3			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	127020	5630	10840	2550	18400	2780	23530	37100	8900	24660	3510	27940	43610
01.06.2022	128110	5660	10900	2570	18480	2790	23670	37270	8970	24770	3520	28110	43820
01.07.2022	128760	5680	10940	2580	18550	2800	23770	37420	9020	24870	3530	28230	43990
01.08.2022	129330	5710	10980	2590	18620	2810	23880	37580	9060	24970	3550	28370	44180
01.09.2022	129900	5730	11030	2600	18700	2820	24000	37740	9100	25080	3560	28500	44370
01.10.2022	130470	5750	11070	2610	18770	2830	24110	37900	9140	25190	3580	28640	44560
01.11.2022	131050	5780	11120	2630	18850	2840	24220	38070	9180	25300	3590	28770	44750
01.12.2022	131630	5800	11160	2640	18930	2860	24340	38240	9220	25410	3600	28910	44950
01.01.2023	132220	5820	11210	2650	19000	2870	24440	38390	9260	25510	3620	29030	45130
01.02.2023	132820	5850	11260	2660	19080	2880	24550	38550	9300	25620	3630	29160	45310
01.03.2023	133420	5870	11300	2670	19160	2890	24650	38700	9340	25720	3650	29280	45500
01.04.2023	133560	5880	11310	2680	19160	2890	24660	38720	9350	25730	3650	29290	45510
01.05.2023	133700	5880	11320	2680	19170	2890	24670	38730	9360	25740	3650	29300	45530
01.06.2023	133840	5890	11330	2680	19180	2890	24680	38750	9370	25750	3650	29310	45550
01.07.2023	135850	5980	11510	2720	19470	2940	25050	39330	9510	26140	3710	29750	46230
01.08.2023	137890	6070	11670	2760	19760	2980	25430	39920	9660	26530	3760	30200	46920
01.09.2023	139960	6160	11850	2800	20060	3020	25810	40520	9800	26930	3820	30650	47630
01.10.2023	141960	6240	12020	2840	20350	3070	26210	41130	9940	27330	3870	31130	48340
01.11.2023	144140	6340	12200	2890	20670	3120	26630	41780	10090	27770	3930	31630	49120
01.12.2023	146180	6430	12370	2930	20960	3160	26990	42360	10240	28150	3990	32060	49790
01.01.2024	146670	6450	12410	2940	21020	3170	27080	42490	10270	28240	4000	32170	49950
01.02.2024	147070	6470	12450	2950	21090	3180	27170	42630	10300	28330	4010	32270	50120
01.03.2024	147720	6500	12510	2960	21170	3190	27290	42800	10350	28440	4030	32410	50310
Прогнозные показатели													
01.04.2024	149190	6560	12630	2990	21380	3220	27560	43230	10450	28730	4070	32740	50810
01.05.2024	150670	6630	12760	3020	21600	3260	27840	43660	10550	29010	4110	33070	51320
01.06.2024	152160	6690	12890	3050	21810	3290	28120	44100	10660	29300	4150	33400	51840
01.07.2024	153670	6760	13010	3080	22030	3320	28410	44540	10760	29600	4190	33740	52350

9.03
— КС - 4

Банки (к разделу 03.03.)									КС - 4				
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	89180	2100	8030	1790	18400	2780	23530	37100	6250	23970	3410	27940	42410
01.06.2022	89750	2110	8070	1800	18480	2790	23670	37270	6290	24080	3420	28110	42600
01.07.2022	90110	2120	8100	1810	18550	2800	23770	37420	6310	24180	3440	28230	42770
01.08.2022	90480	2130	8130	1810	18620	2810	23880	37580	6340	24280	3450	28370	42950
01.09.2022	90850	2140	8160	1820	18700	2820	24000	37740	6360	24380	3460	28500	43140
01.10.2022	91220	2140	8200	1830	18770	2830	24110	37900	6390	24490	3480	28640	43320
01.11.2022	91600	2150	8230	1840	18850	2840	24220	38070	6420	24600	3490	28770	43510
01.12.2022	91980	2160	8270	1840	18930	2860	24340	38240	6440	24700	3500	28910	43700
01.01.2023	92370	2170	8300	1850	19000	2870	24440	38390	6470	24800	3520	29030	43880
01.02.2023	92760	2180	8330	1860	19080	2880	24550	38550	6500	24910	3530	29160	44060
01.03.2023	93150	2190	8370	1870	19160	2890	24650	38700	6530	25010	3550	29280	44230
01.04.2023	93260	2190	8380	1870	19160	2890	24660	38720	6530	25020	3550	29290	44250
01.05.2023	93370	2190	8390	1870	19170	2890	24670	38730	6540	25030	3550	29300	44270
01.06.2023	93470	2190	8390	1870	19180	2890	24680	38750	6550	25030	3550	29310	44280
01.07.2023	94880	2230	8520	1900	19470	2940	25050	39330	6650	25410	3600	29750	44950
01.08.2023	96300	2260	8640	1930	19760	2980	25430	39920	6750	25790	3660	30200	45620
01.09.2023	97740	2290	8770	1960	20060	3020	25810	40520	6850	26180	3710	30650	46310
01.10.2023	99120	2330	8900	1990	20350	3070	26210	41130	6940	26570	3770	31130	47000
01.11.2023	100610	2360	9030	2020	20670	3120	26630	41780	7050	27000	3820	31630	47760
01.12.2023	102060	2400	9160	2050	20960	3160	26990	42360	7150	27370	3880	32060	48410
01.01.2024	102360	2400	9190	2050	21020	3170	27080	42490	7170	27460	3890	32170	48570
01.02.2024	102680	2410	9220	2060	21090	3180	27170	42630	7190	27550	3900	32270	48730
01.03.2024	103180	2420	9260	2070	21170	3190	27290	42800	7230	27650	3920	32410	48910
Прогнозные показатели													
01.04.2024	104210	2450	9360	2090	21380	3220	27560	43230	7300	27930	3960	32740	49400
01.05.2024	105240	2470	9450	2110	21600	3260	27840	43660	7370	28210	4000	33070	49900
01.06.2024	106290	2490	9540	2130	21810	3290	28120	44100	7440	28490	4040	33400	50400
01.07.2024	107340	2520	9640	2150	22030	3320	28410	44540	7520	28780	4080	33740	50900

9.03 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ (К РАЗДЕЛУ ОЗ.03.) — КС - 1

Административные здания (к разделу ОЗ.03.)										КС - 1			
Для региона: Универсальный объект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	41970	3510	4230	840	16720	2460	11520	26000	2940	23010	3230	13720	28300
01.06.2022	42260	3540	4250	850	16790	2470	11590	26120	2960	23110	3240	13800	28430
01.07.2022	42460	3550	4270	850	16850	2470	11640	26220	2980	23210	3260	13860	28540
01.08.2022	42630	3560	4280	860	16920	2480	11700	26330	2990	23300	3270	13930	28660
01.09.2022	42810	3580	4300	860	16990	2490	11750	26440	3000	23400	3280	13990	28780
01.10.2022	42990	3590	4320	860	17050	2500	11810	26560	3010	23500	3290	14060	28910
01.11.2022	43180	3610	4340	870	17130	2510	11860	26670	3030	23610	3310	14120	29030
01.12.2022	43360	3620	4350	870	17200	2520	11920	26790	3040	23710	3320	14190	29160
01.01.2023	43550	3630	4370	880	17260	2530	11970	26900	3050	23810	3330	14250	29280
01.02.2023	43740	3650	4390	880	17330	2540	12020	27010	3070	23900	3350	14310	29400
01.03.2023	43930	3670	4410	880	17400	2550	12070	27120	3080	24000	3360	14370	29520
01.04.2023	43960	3670	4410	880	17410	2550	12080	27130	3080	24010	3360	14380	29530
01.05.2023	44000	3670	4420	880	17420	2550	12080	27140	3080	24020	3360	14380	29540
01.06.2023	44030	3670	4420	890	17420	2560	12080	27150	3090	24030	3360	14390	29550
01.07.2023	44690	3730	4490	900	17680	2590	12270	27560	3130	24390	3410	14610	29990
01.08.2023	45360	3790	4550	910	17950	2630	12450	27970	3180	24750	3460	14820	30440
01.09.2023	46040	3840	4620	930	18220	2670	12640	28390	3230	25120	3520	15050	30900
01.10.2023	46690	3900	4690	940	18490	2710	12830	28810	3270	25500	3570	15280	31360
01.11.2023	47400	3960	4760	950	18780	2750	13040	29280	3320	25910	3620	15530	31870
01.12.2023	48080	4010	4830	970	19040	2790	13220	29680	3370	26270	3670	15740	32300
01.01.2024	48210	4020	4840	970	19100	2800	13260	29770	3380	26350	3690	15790	32410
01.02.2024	48370	4040	4860	970	19160	2810	13300	29870	3390	26440	3700	15840	32510
01.03.2024	48620	4060	4880	980	19240	2820	13360	29980	3410	26540	3710	15910	32640
Прогнозные показатели													
01.04.2024	49110	4100	4930	990	19430	2850	13500	30280	3440	26800	3750	16070	32960
01.05.2024	49600	4140	4980	1000	19620	2880	13630	30590	3480	27070	3790	16230	33290
01.06.2024	50100	4180	5030	1010	19810	2900	13770	30890	3510	27340	3820	16400	33630
01.07.2024	50600	4220	5080	1020	20010	2930	13910	31200	3550	27620	3860	16560	33960

9.03
— КС - 1А

Административные здания (к разделу ОЗ.03.)										КС - 1А			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	38720	3510	4230	780	16720	2460	11520	25910	2720	21440	3020	13640	26380
01.06.2022	38990	3540	4250	780	16790	2470	11590	26020	2730	21540	3030	13720	26500
01.07.2022	39110	3550	4270	790	16850	2470	11640	26130	2740	21620	3050	13780	26600
01.08.2022	39270	3560	4280	790	16920	2480	11700	26240	2750	21710	3060	13850	26710
01.09.2022	39430	3580	4300	790	16990	2490	11750	26350	2760	21810	3070	13910	26830
01.10.2022	39590	3590	4320	800	17050	2500	11810	26460	2780	21900	3080	13980	26940
01.11.2022	39760	3610	4340	800	17130	2510	11860	26580	2790	21990	3090	14040	27060
01.12.2022	39920	3620	4350	800	17200	2520	11920	26700	2800	22090	3110	14110	27180
01.01.2023	40090	3630	4370	810	17260	2530	11970	26800	2810	22180	3120	14170	27290
01.02.2023	40260	3650	4390	810	17330	2540	12020	26910	2820	22270	3130	14230	27400
01.03.2023	40440	3670	4410	810	17400	2550	12070	27020	2840	22360	3140	14290	27510
01.04.2023	40470	3670	4410	810	17410	2550	12080	27030	2840	22370	3140	14300	27520
01.05.2023	40500	3670	4420	810	17420	2550	12080	27040	2840	22380	3140	14300	27530
01.06.2023	40530	3670	4420	820	17420	2560	12080	27050	2840	22390	3150	14310	27540
01.07.2023	41140	3730	4490	830	17680	2590	12270	27460	2880	22720	3190	14520	27960
01.08.2023	41760	3790	4550	840	17950	2630	12450	27870	2930	23060	3240	14740	28380
01.09.2023	42380	3840	4620	850	18220	2670	12640	28290	2970	23410	3290	14960	28800
01.10.2023	42980	3900	4690	860	18490	2710	12830	28710	3010	23760	3340	15200	29230
01.11.2023	43630	3960	4760	880	18780	2750	13040	29170	3060	24140	3390	15440	29700
01.12.2023	44250	4010	4830	890	19040	2790	13220	29570	3100	24470	3440	15650	30110
01.01.2024	44390	4020	4840	890	19100	2800	13260	29670	3110	24550	3450	15700	30210
01.02.2024	44530	4040	4860	900	19160	2810	13300	29770	3120	24630	3460	15750	30310
01.03.2024	44760	4060	4880	900	19240	2820	13360	29880	3140	24730	3470	15820	30420
Прогнозные показатели													
01.04.2024	45210	4100	4930	910	19430	2850	13500	30180	3170	24970	3510	15980	30730
01.05.2024	45660	4140	4980	920	19620	2880	13630	30480	3200	25220	3540	16140	31030
01.06.2024	46120	4180	5030	930	19810	2900	13770	30790	3230	25480	3580	16300	31340
01.07.2024	46580	4220	5080	940	20010	2930	13910	31090	3270	25730	3610	16470	31660

9.03
— КС - 6

Административные здания (к разделу ОЗ.03.)										КС - 6			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	42170	0	5720	850	13760	1770	11520	20560	2960	17140	2370	13710	22270
01.06.2022	42480	0	5750	850	13830	1780	11590	20670	2980	17230	2380	13790	22390
01.07.2022	42590	0	5770	860	13890	1780	11640	20750	2990	17290	2390	13850	22480
01.08.2022	42770	0	5800	860	13950	1790	11700	20840	3000	17370	2400	13920	22580
01.09.2022	42950	0	5820	860	14010	1800	11750	20940	3010	17450	2410	13980	22680
01.10.2022	43120	0	5840	870	14070	1810	11810	21030	3020	17530	2420	14050	22780
01.11.2022	43310	0	5870	870	14130	1810	11860	21130	3040	17610	2430	14120	22890
01.12.2022	43490	0	5890	870	14200	1820	11920	21220	3050	17690	2440	14180	22990
01.01.2023	43670	0	5910	880	14260	1830	11970	21310	3060	17760	2450	14250	23090
01.02.2023	43860	0	5940	880	14320	1840	12020	21400	3070	17830	2460	14310	23180
01.03.2023	44050	0	5960	890	14370	1840	12070	21490	3090	17910	2470	14370	23280
01.04.2023	44130	0	5970	890	14380	1840	12080	21500	3090	17920	2470	14370	23290
01.05.2023	44200	0	5970	890	14390	1850	12080	21510	3100	17920	2470	14380	23300
01.06.2023	44280	0	5980	890	14390	1850	12080	21520	3100	17930	2470	14380	23310
01.07.2023	44950	0	6070	900	14610	1870	12270	21840	3150	18200	2510	14600	23660
01.08.2023	45620	0	6160	920	14830	1900	12450	22170	3200	18470	2550	14820	24010
01.09.2023	46300	0	6250	930	15050	1930	12640	22500	3250	18750	2580	15040	24370
01.10.2023	46960	0	6340	940	15280	1960	12830	22840	3290	19040	2620	15270	24750
01.11.2023	47650	0	6430	960	15520	1990	13040	23210	3340	19340	2670	15520	25140
01.12.2023	48330	0	6530	970	15730	2020	13220	23520	3390	19610	2700	15730	25490
01.01.2024	48480	0	6550	970	15790	2020	13260	23600	3400	19670	2710	15780	25570
01.02.2024	48610	0	6570	980	15840	2030	13300	23680	3410	19730	2720	15840	25650
01.03.2024	48830	0	6600	980	15900	2040	13360	23770	3420	19810	2730	15900	25750
Прогнозные показатели													
01.04.2024	49310	0	6660	990	16060	2060	13500	24010	3460	20010	2760	16060	26010
01.05.2024	49790	0	6730	1000	16220	2080	13630	24250	3490	20210	2790	16220	26270
01.06.2024	50280	0	6800	1010	16380	2100	13770	24490	3520	20410	2810	16390	26530
01.07.2024	50770	0	6870	1020	16550	2120	13910	24740	3560	20620	2840	16560	26800

9.03
— КС - 7

Административные здания (к разделу ОЗ.03.)											КС - 7		
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	38840	3340	2830	780	13290	2180	11520	15880	2720	14560	2620	13690	17200
01.06.2022	39130	3360	2840	790	13350	2200	11590	15950	2740	14620	2630	13770	17280
01.07.2022	39300	3370	2850	790	13400	2200	11640	16020	2760	14680	2640	13840	17350
01.08.2022	39470	3390	2860	790	13460	2210	11700	16090	2770	14750	2650	13900	17420
01.09.2022	39630	3400	2880	800	13510	2220	11750	16150	2780	14810	2660	13970	17500
01.10.2022	39800	3410	2890	800	13570	2230	11810	16220	2790	14870	2680	14030	17570
01.11.2022	39970	3430	2900	800	13630	2240	11860	16290	2800	14940	2690	14100	17650
01.12.2022	40150	3440	2910	810	13690	2250	11920	16360	2810	15000	2700	14170	17730
01.01.2023	40320	3450	2920	810	13740	2260	11970	16430	2830	15060	2710	14230	17800
01.02.2023	40500	3470	2940	810	13800	2270	12020	16500	2840	15120	2720	14290	17870
01.03.2023	40680	3480	2950	820	13850	2270	12070	16560	2850	15180	2730	14350	17940
01.04.2023	40700	3490	2950	820	13860	2280	12080	16570	2850	15190	2730	14350	17950
01.05.2023	40720	3490	2950	820	13860	2280	12080	16580	2860	15190	2730	14360	17960
01.06.2023	40750	3490	2960	820	13870	2280	12080	16580	2860	15200	2740	14370	17960
01.07.2023	41360	3550	3000	830	14080	2310	12270	16830	2900	15430	2780	14580	18230
01.08.2023	41980	3600	3040	840	14290	2350	12450	17080	2940	15660	2820	14800	18500
01.09.2023	42610	3650	3090	860	14500	2380	12640	17340	2990	15890	2860	15020	18780
01.10.2023	43220	3700	3130	870	14720	2420	12830	17600	3030	16130	2900	15260	19060
01.11.2023	43870	3760	3180	880	14950	2450	13040	17880	3080	16390	2950	15500	19370
01.12.2023	44490	3810	3230	890	15160	2490	13220	18130	3120	16620	2990	15710	19630
01.01.2024	44600	3830	3240	900	15210	2500	13260	18180	3130	16670	3000	15760	19700
01.02.2024	44730	3840	3250	900	15260	2500	13300	18240	3140	16720	3010	15820	19760
01.03.2024	44980	3860	3260	900	15320	2510	13360	18310	3150	16790	3020	15880	19840
Прогнозные показатели													
01.04.2024	45430	3890	3290	910	15470	2540	13500	18500	3180	16960	3050	16040	20040
01.05.2024	45880	3930	3330	920	15630	2570	13630	18680	3220	17130	3080	16210	20240
01.06.2024	46330	3970	3360	930	15780	2590	13770	18870	3250	17300	3110	16370	20440
01.07.2024	46790	4010	3390	940	15940	2620	13910	19060	3280	17470	3140	16540	20650

9.10 ГОСТИНИЦЫ (К РАЗДЕЛУ ОЗ.10.) — КС - 1

Гостиницы (к разделу ОЗ.10.)										КС - 1			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	49900	3510	4230	1000	19720	2910	13600	30680	3500	27150	3590	16180	33390
01.06.2022	50240	3540	4250	1010	19810	2930	13680	30820	3520	27270	3600	16280	33540
01.07.2022	50480	3550	4270	1010	19880	2940	13740	30940	3540	27380	3610	16350	33680
01.08.2022	50690	3560	4280	1020	19960	2950	13810	31070	3550	27500	3630	16430	33820
01.09.2022	50900	3580	4300	1020	20040	2960	13870	31200	3570	27620	3640	16510	33960
01.10.2022	51120	3590	4320	1030	20120	2970	13940	31340	3580	27730	3660	16580	34110
01.11.2022	51340	3610	4340	1030	20200	2980	14000	31470	3600	27850	3670	16660	34260
01.12.2022	51560	3620	4350	1040	20290	2990	14070	31610	3610	27980	3690	16740	34410
01.01.2023	51780	3630	4370	1040	20370	3010	14130	31740	3630	28090	3700	16810	34550
01.02.2023	52000	3650	4390	1040	20450	3020	14190	31870	3640	28200	3710	16890	34690
01.03.2023	52230	3670	4410	1050	20530	3030	14250	32000	3660	28320	3730	16960	34830
01.04.2023	52270	3670	4410	1050	20540	3030	14260	32010	3660	28330	3730	16960	34840
01.05.2023	52310	3670	4420	1050	20550	3030	14260	32020	3670	28340	3730	16970	34850
01.06.2023	52340	3670	4420	1050	20560	3030	14270	32030	3670	28350	3730	16980	34870
01.07.2023	53130	3730	4490	1070	20860	3080	14480	32510	3720	28780	3790	17230	35390
01.08.2023	53930	3790	4550	1080	21180	3120	14700	33000	3780	29210	3850	17490	35920
01.09.2023	54740	3840	4620	1100	21500	3170	14920	33500	3840	29650	3900	17750	36460
01.10.2023	55510	3900	4690	1120	21810	3220	15150	34000	3890	30090	3960	18030	37010
01.11.2023	56350	3960	4760	1130	22160	3270	15400	34540	3950	30570	4020	18320	37600
01.12.2023	57170	4010	4830	1150	22460	3310	15600	35020	4010	30990	4080	18570	38120
01.01.2024	57320	4020	4840	1150	22530	3320	15650	35130	4020	31090	4090	18630	38240
01.02.2024	57500	4040	4860	1150	22610	3330	15710	35250	4030	31190	4100	18690	38370
01.03.2024	57810	4060	4880	1160	22690	3350	15770	35380	4050	31310	4120	18770	38510
Прогнозные показатели													
01.04.2024	58390	4100	4930	1170	22920	3380	15930	35740	4090	31630	4160	18960	38900
01.05.2024	58970	4140	4980	1180	23150	3410	16090	36090	4130	31940	4200	19150	39290
01.06.2024	59560	4180	5030	1200	23380	3450	16260	36460	4170	32260	4240	19350	39680
01.07.2024	60160	4220	5080	1210	23610	3480	16420	36820	4220	32590	4290	19540	40080

9.10
— КС - 3

Гостиницы (к разделу ОЗ.10.)										КС - 3			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	57070	5510	10610	1150	19720	2910	13600	30680	4000	29320	3870	16180	36060
01.06.2022	57560	5550	10670	1160	19810	2930	13680	30820	4030	29450	3890	16280	36230
01.07.2022	57850	5560	10710	1160	19880	2940	13740	30940	4050	29570	3900	16350	36370
01.08.2022	58110	5590	10750	1170	19960	2950	13810	31070	4070	29700	3920	16430	36530
01.09.2022	58360	5610	10800	1170	20040	2960	13870	31200	4090	29820	3930	16510	36680
01.10.2022	58620	5630	10840	1180	20120	2970	13940	31340	4110	29950	3950	16580	36840
01.11.2022	58880	5660	10890	1180	20200	2980	14000	31470	4130	30080	3960	16660	37000
01.12.2022	59140	5680	10930	1190	20290	2990	14070	31610	4140	30210	3980	16740	37160
01.01.2023	59410	5700	10970	1190	20370	3010	14130	31740	4160	30340	3990	16810	37310
01.02.2023	59680	5720	11020	1200	20450	3020	14190	31870	4180	30460	4010	16890	37460
01.03.2023	59950	5750	11070	1200	20530	3030	14250	32000	4200	30580	4030	16960	37620
01.04.2023	60010	5750	11080	1210	20540	3030	14260	32010	4210	30590	4030	16960	37630
01.05.2023	60070	5760	11090	1210	20550	3030	14260	32020	4210	30610	4030	16970	37650
01.06.2023	60140	5770	11100	1210	20560	3030	14270	32030	4210	30620	4030	16980	37660
01.07.2023	61040	5850	11270	1230	20860	3080	14480	32510	4280	31080	4090	17230	38220
01.08.2023	61950	5940	11430	1240	21180	3120	14700	33000	4340	31540	4150	17490	38800
01.09.2023	62880	6030	11600	1260	21500	3170	14920	33500	4410	32020	4220	17750	39380
01.10.2023	63780	6110	11770	1280	21810	3220	15150	34000	4470	32500	4280	18030	39970
01.11.2023	64760	6200	11950	1300	22160	3270	15400	34540	4540	33020	4340	18320	40610
01.12.2023	65680	6290	12120	1320	22460	3310	15600	35020	4600	33470	4400	18570	41170
01.01.2024	65900	6310	12150	1320	22530	3320	15650	35130	4620	33580	4420	18630	41300
01.02.2024	66080	6330	12190	1330	22610	3330	15710	35250	4630	33690	4430	18690	41440
01.03.2024	66370	6360	12250	1330	22690	3350	15770	35380	4650	33820	4450	18770	41600
Прогнозные показатели													
01.04.2024	67030	6430	12370	1350	22920	3380	15930	35740	4700	34160	4490	18960	42010
01.05.2024	67690	6490	12490	1360	23150	3410	16090	36090	4740	34500	4540	19150	42430
01.06.2024	68370	6560	12620	1370	23380	3450	16260	36460	4790	34840	4580	19350	42860
01.07.2024	69040	6620	12740	1390	23610	3480	16420	36820	4840	35190	4630	19540	43290

Показатели жизненного цикла зданий 2024

9.04 ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ, БОЛЬНИЦЫ, ПОЛИКЛИНИКИ (К РАЗДЕЛУ ОЗ.04.) — КС - 1

Школы, детские сады, больницы, поликлиники (к разделу ОЗ.04.)											КС - 1		
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	54050	2660	3200	1090	21300	3150	14690	29790	3790	23720	3510	17450	32420
01.06.2022	54420	2680	3220	1090	21390	3170	14780	29920	3810	23830	3530	17550	32570
01.07.2022	54670	2690	3230	1100	21470	3180	14840	30040	3830	23920	3540	17630	32700
01.08.2022	54900	2700	3250	1100	21550	3190	14910	30170	3850	24020	3550	17710	32840
01.09.2022	55130	2710	3260	1110	21640	3200	14980	30300	3860	24130	3570	17790	32980
01.10.2022	55370	2720	3270	1110	21730	3210	15050	30430	3880	24230	3580	17880	33120
01.11.2022	55600	2730	3290	1120	21820	3230	15120	30560	3900	24330	3600	17960	33260
01.12.2022	55840	2740	3300	1120	21910	3240	15200	30690	3910	24440	3610	18050	33410
01.01.2023	56080	2750	3310	1130	21990	3250	15260	30820	3930	24540	3620	18130	33550
01.02.2023	56330	2770	3330	1130	22080	3270	15330	30940	3950	24640	3640	18200	33680
01.03.2023	56570	2780	3340	1140	22170	3280	15390	31070	3960	24740	3650	18280	33820
01.04.2023	56610	2780	3340	1140	22180	3280	15400	31080	3970	24750	3650	18290	33830
01.05.2023	56660	2780	3350	1140	22190	3280	15400	31090	3970	24760	3660	18290	33840
01.06.2023	56700	2780	3350	1140	22200	3280	15410	31100	3970	24770	3660	18300	33860
01.07.2023	57550	2830	3400	1160	22530	3330	15640	31570	4030	25140	3710	18580	34360
01.08.2023	58410	2870	3450	1170	22870	3380	15870	32040	4090	25520	3770	18850	34880
01.09.2023	59290	2910	3500	1190	23210	3430	16110	32520	4150	25900	3820	19140	35400
01.10.2023	60130	2950	3550	1210	23550	3480	16360	33010	4210	26290	3880	19440	35940
01.11.2023	61040	3000	3610	1230	23920	3540	16630	33540	4280	26710	3940	19750	36510
01.12.2023	61920	3040	3660	1240	24260	3590	16850	34000	4340	27080	4000	20020	37010
01.01.2024	62090	3050	3670	1250	24330	3600	16910	34110	4350	27160	4010	20080	37130
01.02.2024	62280	3060	3680	1250	24410	3610	16960	34220	4360	27250	4020	20150	37250
01.03.2024	62620	3070	3700	1260	24510	3620	17030	34350	4390	27360	4040	20230	37400
Прогнозные показатели													
01.04.2024	63240	3100	3730	1270	24750	3660	17210	34700	4430	27630	4080	20440	37770
01.05.2024	63880	3130	3770	1280	25000	3690	17380	35050	4480	27910	4120	20650	38150
01.06.2024	64520	3170	3810	1300	25240	3730	17560	35400	4520	28190	4160	20850	38530
01.07.2024	65160	3200	3850	1310	25500	3770	17740	35750	4570	28470	4200	21070	38920

40

9.04

9.04
— КС - 1А

Школы, детские сады, больницы, поликлиники (к разделу ОЗ.04.)										КС - 1А			
Для региона: Универсальный объект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	47960	2690	3240	960	21300	3150	14690	29780	3360	22180	3290	17440	30320
01.06.2022	48300	2710	3260	970	21390	3170	14780	29910	3390	22280	3300	17540	30460
01.07.2022	48440	2720	3270	970	21470	3180	14840	30030	3400	22370	3310	17620	30580
01.08.2022	48640	2730	3280	980	21550	3190	14910	30160	3410	22460	3330	17700	30710
01.09.2022	48840	2740	3300	980	21640	3200	14980	30290	3420	22560	3340	17780	30840
01.10.2022	49040	2750	3310	990	21730	3210	15050	30420	3440	22660	3350	17870	30970
01.11.2022	49250	2760	3320	990	21820	3230	15120	30550	3450	22760	3360	17950	31100
01.12.2022	49450	2770	3340	990	21910	3240	15200	30680	3470	22860	3380	18040	31240
01.01.2023	49660	2790	3350	1000	21990	3250	15260	30810	3480	22950	3390	18120	31370
01.02.2023	49870	2800	3360	1000	22080	3270	15330	30930	3500	23040	3400	18190	31490
01.03.2023	50090	2810	3380	1010	22170	3280	15390	31060	3510	23130	3420	18270	31620
01.04.2023	50130	2810	3380	1010	22180	3280	15400	31070	3510	23140	3420	18280	31630
01.05.2023	50170	2810	3380	1010	22190	3280	15400	31080	3520	23150	3420	18290	31650
01.06.2023	50200	2820	3390	1010	22200	3280	15410	31090	3520	23160	3420	18290	31660
01.07.2023	50960	2860	3440	1020	22530	3330	15640	31560	3570	23510	3470	18570	32130
01.08.2023	51720	2900	3490	1040	22870	3380	15870	32030	3630	23860	3530	18840	32620
01.09.2023	52500	2940	3540	1050	23210	3430	16110	32510	3680	24220	3580	19130	33100
01.10.2023	53240	2990	3590	1070	23550	3480	16360	33000	3730	24580	3630	19430	33600
01.11.2023	54040	3030	3650	1090	23920	3540	16630	33530	3790	24980	3690	19740	34140
01.12.2023	54820	3070	3700	1100	24260	3590	16850	33990	3840	25320	3740	20010	34610
01.01.2024	54990	3080	3710	1100	24330	3600	16910	34100	3850	25400	3750	20070	34720
01.02.2024	55150	3090	3720	1110	24410	3610	16960	34210	3870	25480	3760	20140	34830
01.03.2024	55450	3110	3740	1110	24510	3620	17030	34340	3890	25580	3780	20220	34970
Прогнозные показатели													
01.04.2024	56000	3140	3780	1120	24750	3660	17210	34690	3920	25840	3810	20430	35320
01.05.2024	56560	3170	3810	1140	25000	3690	17380	35040	3960	26100	3850	20630	35670
01.06.2024	57120	3200	3850	1150	25240	3730	17560	35390	4000	26360	3890	20840	36030
01.07.2024	57700	3230	3890	1160	25500	3770	17740	35740	4040	26620	3930	21060	36390

9.04
— КС - 2

Школы, детские сады, больницы, поликлиники (к разделу О3.04.)										КС - 2			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	42120	2720	3270	850	21300	3150	14690	29790	2950	22490	3330	17450	30740
01.06.2022	42340	2730	3290	850	21390	3170	14780	29920	2970	22590	3350	17550	30880
01.07.2022	42540	2740	3300	860	21470	3180	14840	30040	2980	22680	3360	17630	31010
01.08.2022	42700	2760	3310	860	21550	3190	14910	30170	2990	22780	3370	17710	31140
01.09.2022	42870	2770	3330	860	21640	3200	14980	30300	3010	22880	3380	17790	31270
01.10.2022	43040	2780	3340	870	21730	3210	15050	30430	3020	22980	3400	17880	31410
01.11.2022	43210	2790	3350	870	21820	3230	15120	30560	3030	23070	3410	17960	31540
01.12.2022	43380	2800	3370	870	21910	3240	15200	30690	3040	23180	3420	18050	31680
01.01.2023	43560	2810	3380	880	21990	3250	15260	30820	3050	23270	3440	18130	31810
01.02.2023	43740	2820	3400	880	22080	3270	15330	30940	3070	23360	3450	18210	31940
01.03.2023	43920	2840	3410	880	22170	3280	15390	31070	3080	23460	3460	18280	32070
01.04.2023	43940	2840	3410	880	22180	3280	15400	31080	3080	23470	3470	18290	32080
01.05.2023	43950	2840	3420	880	22190	3280	15400	31090	3080	23480	3470	18300	32090
01.06.2023	43970	2840	3420	880	22200	3280	15410	31100	3080	23490	3470	18300	32100
01.07.2023	44630	2890	3470	900	22530	3330	15640	31570	3130	23840	3520	18580	32590
01.08.2023	45300	2930	3520	910	22870	3380	15870	32040	3180	24200	3570	18860	33070
01.09.2023	45980	2970	3580	920	23210	3430	16110	32530	3220	24560	3630	19140	33570
01.10.2023	46630	3010	3630	940	23550	3480	16360	33010	3270	24930	3680	19440	34080
01.11.2023	47350	3060	3680	950	23920	3540	16630	33540	3320	25330	3740	19750	34620
01.12.2023	48030	3100	3730	970	24260	3590	16850	34000	3370	25670	3790	20020	35100
01.01.2024	48160	3110	3740	970	24330	3600	16910	34110	3380	25760	3800	20080	35210
01.02.2024	48310	3120	3760	970	24410	3610	16960	34230	3390	25840	3810	20150	35330
01.03.2024	48520	3140	3770	980	24510	3620	17030	34360	3400	25940	3830	20230	35460
Прогнозные показатели													
01.04.2024	49000	3170	3810	980	24750	3660	17210	34700	3430	26200	3870	20440	35820
01.05.2024	49490	3200	3850	990	25000	3690	17380	35050	3470	26460	3900	20650	36170
01.06.2024	49970	3230	3890	1000	25240	3730	17560	35400	3500	26730	3940	20860	36540
01.07.2024	50470	3260	3930	1010	25500	3770	17740	35750	3540	26990	3980	21070	36900

9.04
— КС - 3

Школы, детские сады, больницы, поликлиники (к разделу О3.04.)										КС - 3			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	105680	4260	8210	2120	21300	3150	14690	29790	7400	25620	3800	17450	35020
01.06.2022	106590	4290	8250	2140	21390	3170	14780	29920	7470	25730	3810	17550	35180
01.07.2022	107130	4300	8280	2150	21470	3180	14840	30040	7500	25840	3820	17630	35320
01.08.2022	107600	4320	8320	2160	21550	3190	14910	30170	7540	25950	3840	17710	35470
01.09.2022	108070	4340	8350	2170	21640	3200	14980	30300	7570	26060	3850	17790	35620
01.10.2022	108550	4350	8390	2180	21730	3210	15050	30430	7600	26170	3870	17880	35770
01.11.2022	109030	4370	8420	2190	21820	3230	15120	30560	7640	26280	3880	17960	35930
01.12.2022	109520	4390	8450	2200	21910	3240	15200	30690	7670	26400	3900	18050	36080
01.01.2023	110010	4410	8490	2210	21990	3250	15260	30820	7710	26500	3910	18130	36230
01.02.2023	110500	4430	8520	2210	22080	3270	15330	30940	7740	26610	3930	18210	36380
01.03.2023	111000	4450	8560	2220	22170	3280	15390	31070	7770	26720	3950	18280	36530
01.04.2023	111120	4450	8570	2230	22180	3280	15400	31080	7780	26730	3950	18290	36540
01.05.2023	111240	4450	8570	2230	22190	3280	15400	31090	7790	26740	3950	18300	36550
01.06.2023	111360	4460	8580	2230	22200	3280	15410	31100	7800	26750	3950	18300	36570
01.07.2023	113030	4520	8710	2270	22530	3330	15640	31570	7920	27150	4010	18580	37120
01.08.2023	114720	4590	8840	2300	22870	3380	15870	32040	8040	27560	4070	18860	37670
01.09.2023	116440	4660	8970	2330	23210	3430	16110	32530	8160	27970	4130	19140	38240
01.10.2023	118110	4730	9100	2370	23550	3480	16360	33010	8270	28390	4190	19440	38810
01.11.2023	119930	4800	9240	2400	23920	3540	16630	33540	8400	28850	4260	19750	39430
01.12.2023	121620	4870	9370	2440	24260	3590	16850	34000	8520	29240	4320	20020	39970
01.01.2024	122030	4880	9400	2450	24330	3600	16910	34110	8550	29340	4330	20080	40100
01.02.2024	122360	4900	9430	2450	24410	3610	16960	34230	8570	29430	4340	20150	40240
01.03.2024	122900	4920	9470	2460	24510	3620	17030	34360	8610	29550	4360	20230	40390
Прогнозные показатели													
01.04.2024	124120	4970	9570	2490	24750	3660	17210	34700	8690	29840	4400	20440	40790
01.05.2024	125350	5020	9660	2510	25000	3690	17380	35050	8780	30140	4450	20650	41200
01.06.2024	126590	5070	9760	2540	25240	3730	17560	35400	8870	30440	4490	20860	41610
01.07.2024	127850	5120	9850	2560	25500	3770	17740	35750	8950	30750	4530	21070	42030

9.04
— КС - 4

Школы, детские сады, больницы, поликлиники (к разделу ОЗ.04.)											КС - 4		
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	54540	1590	6080	1100	21300	3150	14690	29790	3820	24910	3690	17450	34040
01.06.2022	54890	1600	6110	1100	21390	3170	14780	29920	3850	25020	3700	17550	34200
01.07.2022	55110	1600	6140	1110	21470	3180	14840	30040	3860	25120	3720	17630	34340
01.08.2022	55330	1610	6160	1110	21550	3190	14910	30170	3880	25230	3730	17710	34480
01.09.2022	55560	1620	6180	1120	21640	3200	14980	30300	3890	25330	3750	17790	34630
01.10.2022	55790	1620	6210	1120	21730	3210	15050	30430	3910	25440	3760	17880	34780
01.11.2022	56020	1630	6230	1130	21820	3230	15120	30560	3930	25550	3780	17960	34930
01.12.2022	56250	1640	6260	1130	21910	3240	15200	30690	3940	25660	3790	18050	35080
01.01.2023	56490	1640	6280	1130	21990	3250	15260	30820	3960	25770	3810	18130	35220
01.02.2023	56730	1650	6310	1140	22080	3270	15330	30940	3980	25870	3820	18210	35370
01.03.2023	56970	1660	6340	1140	22170	3280	15390	31070	3990	25980	3840	18280	35510
01.04.2023	57030	1660	6340	1150	22180	3280	15400	31080	4000	25990	3840	18290	35520
01.05.2023	57100	1660	6350	1150	22190	3280	15400	31090	4000	26000	3840	18300	35540
01.06.2023	57170	1660	6350	1150	22200	3280	15410	31100	4010	26010	3840	18300	35550
01.07.2023	58020	1690	6450	1170	22530	3330	15640	31570	4070	26400	3900	18580	36080
01.08.2023	58890	1710	6550	1180	22870	3380	15870	32040	4130	26790	3960	18860	36630
01.09.2023	59780	1740	6640	1200	23210	3430	16110	32530	4190	27200	4020	19140	37170
01.10.2023	60620	1760	6740	1220	23550	3480	16360	33010	4250	27600	4070	19440	37730
01.11.2023	61530	1790	6840	1240	23920	3540	16630	33540	4310	28050	4140	19750	38340
01.12.2023	62410	1820	6940	1250	24260	3590	16850	34000	4370	28430	4200	20020	38860
01.01.2024	62600	1820	6960	1260	24330	3600	16910	34110	4390	28520	4210	20080	38990
01.02.2024	62800	1830	6980	1260	24410	3610	16960	34230	4400	28620	4220	20150	39120
01.03.2024	63100	1830	7010	1270	24510	3620	17030	34360	4420	28730	4240	20230	39270
Прогнозные показатели													
01.04.2024	63730	1850	7080	1280	24750	3660	17210	34700	4470	29010	4280	20440	39660
01.05.2024	64360	1870	7160	1290	25000	3690	17380	35050	4510	29300	4320	20650	40060
01.06.2024	65000	1890	7230	1300	25240	3730	17560	35400	4550	29600	4370	20860	40460
01.07.2024	65650	1910	7300	1320	25500	3770	17740	35750	4600	29890	4410	21070	40860

9.04
— КС - 6

Школы, детские сады, больницы, поликлиники (к разделу О3.04.)										КС - 6			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	49940	0	4620	1000	17430	2270	14690	26050	3500	21710	3020	17450	28220
01.06.2022	50300	0	4650	1010	17520	2280	14780	26180	3530	21820	3040	17550	28360
01.07.2022	50430	0	4670	1010	17590	2290	14840	26290	3540	21910	3050	17630	28480
01.08.2022	50640	0	4690	1020	17670	2300	14910	26400	3550	22010	3060	17710	28600
01.09.2022	50850	0	4710	1020	17750	2310	14980	26520	3560	22100	3080	17800	28730
01.10.2022	51060	0	4720	1030	17830	2320	15050	26640	3580	22200	3090	17880	28860
01.11.2022	51280	0	4740	1030	17910	2330	15120	26760	3590	22300	3100	17970	28990
01.12.2022	51490	0	4760	1030	17990	2340	15200	26880	3610	22410	3120	18050	29120
01.01.2023	51710	0	4780	1040	18060	2340	15260	27000	3620	22500	3130	18130	29240
01.02.2023	51930	0	4800	1040	18130	2350	15330	27110	3640	22590	3140	18210	29370
01.03.2023	52160	0	4820	1050	18210	2360	15390	27220	3660	22690	3160	18280	29490
01.04.2023	52250	0	4830	1050	18220	2360	15400	27230	3660	22700	3160	18290	29500
01.05.2023	52340	0	4830	1050	18230	2370	15400	27250	3670	22710	3160	18300	29510
01.06.2023	52430	0	4830	1050	18230	2370	15410	27260	3670	22720	3160	18300	29530
01.07.2023	53220	0	4910	1070	18510	2400	15640	27670	3730	23060	3210	18580	29970
01.08.2023	54020	0	4980	1090	18780	2440	15870	28080	3790	23400	3260	18860	30420
01.09.2023	54830	0	5060	1100	19070	2470	16110	28500	3840	23750	3300	19140	30880
01.10.2023	55600	0	5130	1120	19350	2510	16360	28940	3900	24120	3350	19440	31350
01.11.2023	56430	0	5200	1130	19660	2550	16630	29400	3950	24500	3410	19750	31850
01.12.2023	57230	0	5280	1150	19930	2590	16850	29800	4010	24840	3450	20020	32290
01.01.2024	57400	0	5290	1150	20000	2590	16910	29900	4020	24920	3470	20090	32390
01.02.2024	57560	0	5310	1160	20060	2600	16960	30000	4030	25000	3480	20150	32500
01.03.2024	57820	0	5340	1160	20140	2610	17030	30110	4050	25100	3490	20240	32620
Прогнозные показатели													
01.04.2024	58390	0	5390	1170	20340	2640	17210	30420	4090	25350	3530	20440	32950
01.05.2024	58960	0	5440	1180	20550	2670	17380	30720	4130	25600	3560	20650	33280
01.06.2024	59530	0	5500	1200	20750	2690	17560	31030	4170	25860	3600	20860	33620
01.07.2024	60120	0	5550	1210	20960	2720	17740	31340	4210	26120	3630	21070	33950

9.04
— КС - 7

Школы, детские сады, больницы, поликлиники (к разделу О3.04.)											КС - 7		
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разборка	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
Фактически показатели													
01.05.2022	48190	2910	2470	970	14320	2660	14690	18720	3380	15600	3200	17450	20280
01.06.2022	48550	2930	2480	980	14390	2670	14780	18810	3400	15670	3220	17560	20370
01.07.2022	48760	2940	2490	980	14440	2680	14840	18880	3420	15740	3230	17630	20450
01.08.2022	48970	2950	2500	980	14500	2690	14910	18960	3430	15800	3240	17720	20540
01.09.2022	49170	2970	2510	990	14560	2700	14980	19040	3450	15870	3260	17800	20630
01.10.2022	49380	2980	2520	990	14630	2710	15050	19130	3460	15940	3270	17890	20720
01.11.2022	49590	2990	2530	1000	14690	2720	15120	19210	3480	16010	3280	17970	20810
01.12.2022	49810	3000	2540	1000	14750	2730	15200	19290	3490	16080	3300	18060	20900
01.01.2023	50020	3010	2550	1010	14810	2740	15260	19370	3510	16140	3310	18130	20980
01.02.2023	50240	3030	2560	1010	14870	2750	15330	19450	3520	16210	3320	18210	21070
01.03.2023	50460	3040	2570	1010	14930	2770	15390	19530	3540	16270	3340	18290	21150
01.04.2023	50490	3040	2570	1010	14940	2770	15400	19530	3540	16280	3340	18300	21160
01.05.2023	50520	3050	2580	1020	14940	2770	15400	19540	3540	16290	3340	18300	21170
01.06.2023	50550	3050	2580	1020	14950	2770	15410	19550	3540	16290	3340	18310	21170
01.07.2023	51310	3090	2620	1030	15170	2810	15640	19840	3600	16540	3390	18580	21490
01.08.2023	52080	3140	2660	1050	15400	2850	15870	20140	3650	16780	3440	18860	21810
01.09.2023	52860	3190	2700	1060	15630	2900	16110	20440	3700	17030	3490	19150	22140
01.10.2023	53620	3230	2740	1080	15870	2940	16360	20750	3760	17290	3550	19440	22470
01.11.2023	54420	3280	2780	1090	16120	2980	16630	21080	3810	17570	3600	19760	22830
01.12.2023	55200	3330	2820	1110	16340	3030	16850	21370	3870	17810	3650	20030	23150
01.01.2024	55340	3340	2820	1110	16390	3030	16910	21440	3880	17870	3660	20090	23220
01.02.2024	55490	3350	2830	1110	16450	3040	16960	21510	3890	17930	3670	20160	23300
01.03.2024	55810	3360	2850	1120	16510	3060	17030	21590	3910	17990	3690	20240	23390
Прогнозные показатели													
01.04.2024	56360	3400	2870	1130	16680	3090	17210	21810	3950	18170	3730	20450	23620
01.05.2024	56920	3430	2900	1140	16840	3120	17380	22030	3990	18360	3760	20650	23860
01.06.2024	57490	3470	2930	1150	17010	3150	17560	22250	4030	18540	3800	20860	24100
01.07.2024	58060	3500	2960	1170	17180	3180	17740	22470	4070	18730	3840	21080	24340



ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА «ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ЗДАНИЙ»

серия «Справочник эксперта»

Международная аналитика, укрупненные показатели стоимости, сноса / демонтажа / капитального ремонта / текущего ремонта / реконструкции зданий и сооружений.

Информационная основа

Публикуемые стоимостные показатели рассчитаны для определения затрат по видам ремонтно-строительных работ, выполняемых на различных этапах жизненного цикла объекта, для типовых зданий с учетом актуальных технологий и действующих строительных нормативов. Показатели опираются на разнообразные источники информации, включая проектно-сметную документацию на уже выполненные работы. Мы также используем опыт, накопленный нашими специалистами за десятилетия работы, как в Российской Федерации, так и за рубежом.

Международные показатели информационной базы рассчитываются в национальной валюте с использованием паритетов покупательной способности на основе данных Всемирного банка, при этом реальные и рыночные данные занимают значительное место в расчетах. В нашей информационной базе мы используем различные источники для получения первичной информации, такие как разработки проектных институтов, общедоступная тендерная документация, а также текущая сметная документация реальных проектов по современным инженерным решениям.

Полученные данные мы анализируем различными методами, чтобы выявить возможные недостоверные значения, сравнивая их с другими опубликованными источниками по данной тематике. Так же мы проводим постоянный мониторинг текущих рыночных цен на выполнение ремонтно-строительных работ и цен на строительные материалы и конструкции, по всему списку территориального мониторинга включая регионы РФ.

Назначение и сфера применения базы

Жизненный цикл здания – период, включающий в себя проектирование, строительство и эксплуатацию объекта, текущие и капитальные ремонты, а так же реконструкцию или снос.

Проведение реконструкции является началом жизненного цикла обновленного здания. В информационной базе приводятся значения укрупненных показателей стоимости отдельных этапов жизненного цикла зданий, за исключением зданий, являющихся памятниками архитектуры.

**Все показатели приведены без учета НДС.*

Представленные укрупненные показатели предназначены для целей оценки, определения размера ущерба, определения величины физического износа, функционального и внешнего устаревания. Также справочник может применяться в девелоперской/инвестиционной деятельности для составления бюджета предстоящего строительства, расчета эффективности инвестиционных программ.

Основные группы показателей

- Демонтажные работы и снос
- Текущий ремонт
- Капитальный ремонт
- Ремонт помещений
- Реконструкция

Демонтаж – представляет собой процесс ликвидации объекта капитального строительства, осуществляемого путем сноса (обрушения) или путем разборки конструкций.

Капитальный ремонт – замена и (или) восстановление строительных конструкций или их элементов конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения или их элементов, включая сети, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные, улучшающие показатели таких конструкций и (или) восстановление указанных элементов.

**Согласно части 14.2 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации*

Капитальный ремонт проводится для устранения существенного физического износа и предусматривает восстановление или замену отдельных конструктивных элементов и инженерных систем для продления срока службы здания.

Текущий ремонт – ремонт, выполняемый в плановом порядке с целью восстановления исправности или работоспособности здания, частичного восстановления его ресурса с заменой или восстановлением его составных частей по перечню, установленному нормативной и технической документацией, включающий ремонт мест общего пользования.

**В соответствии с пунктом 2.2 Методического пособия МДК 2-04.2004*

Таким образом, текущий ремонт затрагивает лишь частичное восстановление утраченных функциональных способностей и восстановление внешнего вида. Его целью является поддержание необходимой работоспособности объекта в период эксплуатации. Текущий ремонт направлен на устранение дефектов и продолжение использования отремонтированных элементов.

Ремонт помещений – ремонт отдельных помещений, квартир.

Реконструкция – изменение параметров объекта, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Корректирующие коэффициенты

**В зависимости от объема работ для изданий 2024г. применяются к итоговой стоимости.*

**При наличии каждого из факторов, значения коэффициентов (К) перемножаются.*

Количество объектов


**В случае одновременного сноса/разборки объектов, расположенных на одном или нескольких смежных участках.*

N(шт.)	К
1	1.000
2 - 4	0.920
5 - 7	0.900
8 - 10	0.880
от 11	0.850

Площадь / объем объектов

V(м3) до	S(м2) до	К
4000	1000	1.000
20000	5000	0.960
40000	10000	0.940
60000	15000	0.931
80000	20000	0.908
120000	30000	0.885
200000	50000	0.862

Для остальных значений S воспользуйтесь функцией, $y = 1.3769x - 0.037$



Для остальных значений V воспользуйтесь функцией, $y = 1.3769(x/4) - 0.037$

Представление информации

Представленные укрупненные показатели предназначены для целей оценки, планирования инвестиций, определения размера ущерба.

Показатели рассчитаны для всех регионов Российской Федерации в разрезе кластеров, других стран и территорий, являющимися участниками ЕАС. Показатели предоставляются ретроспективно на период 24 месяца от даты запроса с прогнозом на следующий квартал.

Информационная база рассчитана в соответствии с классификацией, принятой для изданий «серии Справочник оценщика» по конструктивным системам и типам.

**Показатели предназначены для применения на конкретной территории, использование территориальных индексов и корректирующих коэффициентов НЕ ДОПУСТИМО.*

Данные о стоимости капитального ремонта и реконструкции включают затраты на техническое обследование зданий, разработку проектной и рабочей документации.

Показатели представлены в двух классах исполнения **Стандарт** и **Премиум**.

Далее приводится фрагмент издания, таблица справочных показателей

«Административные здания КС- 1».

В которой приведены значения средней стоимости сноса зданий, строительства объекта (данный показатель не является фактической стоимостью строительства объекта а лишь отражает укрупненный показатель стоимости для соответствующего типа зданий), благоустройства территории, текущего, капитального ремонта и реконструкции.

Для получения печатного документа необходимо нажать на наименование таблицы и далее следовать инструкциям.

Основные термины

Единица измерения.

В разделе укрупненные показатели стоимость приведена на 1 кв.м. общей площади здания.

Снос – ликвидация объекта капитального строительства путем его разрушения (*В стоимость включена погрузка и вывоз строительного мусора до 30 км).

Разборка – демонтаж объекта капитального строительства с поэлементной разборкой конструкций (*В стоимость включена погрузка и вывоз строительного мусора до 30 км).

Благоустройство – включает в себя работы по озеленению, освещению, устройству автомобильных проездов, пешеходных дорожек и тротуаров, спортивных и детских игровых площадок в соответствии с классом качества.

Текущий ремонт – включает в себя весь перечень работ по поддержанию функционального состояния работоспособности здания между капитальными ремонтами.

Капитальный ремонт - включает весь перечень работ по восстановлению или частичной замене отдельных конструктивных элементов здания, наружную и внутреннюю отделку, полную замену внутренних инженерных систем.

Капитальный ремонт (блок премиум) с целью повышения класса отделки зданий, служит для ремонта зданий с целью перевода его в класс «Премиум».

Реконструкция - включает весь перечень работ с целью перевода объекта капитального строительства в следующий класс качества.

РЭС – реконструкция объекта до уровня класса «Стандарт»,

РЭП – реконструкция объекта до уровня класса «Премиум».

50

Административные здания (к разделу ОЗ.03.)

КС - 1

Пример: «К разделу ОЗ.03» означает, данные показатели можно применить к изданию Общественные здания раздел 3.03 Административные здания

Административные (к разделу ОЗ.03.)										КС - 1			
Для региона: Универсальный субъект (RUB на 1 м2) *Показатели не подлежат индексации и применению на других территориях! Для получения данных по регионам, нажмите на заголовок таблицы.													
Дата	В среднем по типу Стандарт	Снос	Разбор	Стандарт					Премиум				
				Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в стандарт	Благоустройство территории	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Ремонт помещений	Реконструкция в премиум
01.04.2023	43960	3670	4410	880	17410	2550	12080	27130	3080	24010	3360	14380	29530
01.05.2023	44000	3670	4420	880	17420	2550	12080	27140	3080	24020	3360	14380	29540
01.06.2023	44030	3670	4420	890	17420	2560	12080	27150	3090	24030	3360	14390	29550
01.07.2023	44690	3730	4490	900	17680	2590	12270	27560	3130	24390	3410	14610	29990
01.08.2023	45360	3790	4550	910	17950	2630	12450	27970	3180	24750	3460	14820	30440
01.09.2023	46040	3840	4620	930	18220	2670	12640	28390	3230	25120	3520	15050	30900
01.10.2023	46690	3900	4690	940	18490	2710	12830	28810	3270	25500	3570	15280	31360
01.11.2023	47400	3960	4760	950	18780	2750	13040	29280	3320	25910	3620	15530	31870
01.12.2023	48080	4010	4830	970	19040	2790	13220	29680	3370	26270	3670	15740	32300
Прогнозные показатели													
01.01.2024	48790	4070	4900	980	19320	2830	13420	30120	3420	26660	3730	15980	32790
01.02.2024	49520	4130	4970	1000	19610	2880	13620	30570	3470	27060	3780	16220	33280
01.03.2024	50250	4190	5040	1010	19900	2920	13820	31030	3520	27460	3840	16460	33770
01.04.2024	50990	4250	5120	1020	20200	2960	14030	31490	3570	27870	3900	16710	34280

Типы и виды объектов.

Стоимости по данным типам могут применяться к показателям Справочников оценщика КО-ИНВЕСТ в соответствии с разделами изданий.

Стоимости в региональном разрезе – представлены в соответствии с кластерным делением территорий РФ (соответствует территориальному делению в справочниках Ко-Инвест).

Вид объектов	КС-1	КС-1А	КС-2	КС-3	КС-4	КС-6	КС-7
Жилые здания / Малоэтажное Строительство 1 - 4 Этажа	•	•	•	•			•
Жилые здания / Среднеэтажное Строительство 5 - 8 Этажей	•	•		•	•		
Многоэтажное Строительство 9 - 24 Этажей	•	•		•			
Жилые здания / Высотное Строительство от 25 Этажей				•			
Административные здания	•					•	•
Гостиницы	•		•	•		•	
Банки	•	•		•	•		
Офисы	•	•		•	•		
Магазины	•	•	•	•	•	•	•
Школы, детские сады, больницы, поликлиники	•	•	•	•	•	•	•

Он-лайн сервис

Пользователям информационной базы предоставляется доступ к он-лайн сервису «Расчет стоимости проведения ремонтно-строительных работ». Сервис позволяет осуществить самостоятельный расчет затрат на различные виды ремонтно-строительных работ с использованием единичных усредненных расценок по видам работ с использованием известных пользователю цен на основные строительные материалы / изделия. Так же возможно использовать усредненные расценки, указанные в системе.

* При необходимости определения размера ущерба рекомендуется использовать информацию он-лайн сервиса по видам работ.

В информационной базе представлены укрупненные показатели стоимости отдельных этапов жизненного цикла зданий в расчете на 1 кв. м общей площади объекта. В отдельных случаях – в разделе «Снос и Демонтаж» могут быть использованы в качестве единицы измерения – 1 куб.м объема здания.

Структура сервиса

[Разделы «Комплексные расценки»](#)

[Разделы «Единичные расценки»](#)

[Перечень всех работ и единиц измерения](#)

Пользователь выбирает виды работ из предложенного списка на основании данных о проведении ремонтно-строительных работ, проставляет объемы. Количество основных материалов рассчитывается автоматически. Также автоматически рассчитывается количество строительного мусора. Далее Пользователь проставляет рыночную стоимость ресурса* в данном регионе на единицу измерения. Стоимость ресурса на объем рассчитывается автоматически.

* При отсутствии у Пользователя достаточных данных по видам работ, сервис предлагает расценки в соответствии с технологией проведения тех или иных видов работ. Стоимость основных ресурсов определяется на основании рыночной информации в данном регионе, находящейся в самой системе.

Если вы не знаете как выполнить расчет, вы всегда можете заказать его у наших специалистов, напишет е нам support@u-data.net

1. Функции и разделы сервиса
2. Регион и дата расчета
3. Наименование и единица измерения
4. Объем ресурса/материалов
5. Стоимость работ или материалов

■ - символ предлагаемой стоимости или объема ресурсов

Ссылка на сервис по индивидуальному расчету стоимости ремонтов - ущерба и подробную инструкцию <https://u-data.net/kr>

Принцип работы сервиса

1. Разделы

2. Набор работ

3. г. Москва - г.

4. 01.09.2023

5. РАЗДЕЛ II. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ЗАМЕНА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ.

Наименование работ	Единица измерения	Объем	Стоимость
Разработка грунта при замене или усилении фундаментов	1 м3		5623
Выемка и погрузка грунта при изменении уровня пола в здании	1 м3		5388
Подсыпка грунта при изменении уровня пола в здании	1 м3		4174
Рытье ям для установки стоек и столбов	1 яма		4973
Торкретирование фундаментов цементом, толщина слоя 10 мм	1 м2		1108
портландцемент общего назначения, марка 400	1 кг	8.5	4733
Торкретирование фундаментов цементом, толщина слоя 20 мм	1 м2		1406
портландцемент общего назначения, I	1 т	116.1	4733
Устройство монолитных железобетонных фундаментов			35974
смеси бетонные, класс прочности В20	1 м3		3840
Устройство обойм из стальных балок для стальной двутавр №16 - 30	1 м2		259173
Гидроизоляция строительных конструкций защитной проникающего действия	1 м2		30235
состав цементный защитный проникающий "Кальматрон"	1 м3		4733
Устройство изоляции цоколя в существующем	1 м2		1262
кирпич керамический, марка 125	1 м3		2676
Устройство цоколя из кирпича толщиной	1 м2		17.06
кирпич керамический, марка 125	1 м3		2444
			17.06
Очистка нерустованных фасадов пескоструйным аппаратом с лесов, лестниц, электролюлек	1 м2		162.5
Очистка нерустованных фасадов пескоструйным аппаратом с телескопических вышек	1 м2		304
Очистка рустованных фасадов пескоструйным аппаратом с лесов, лестниц, электролюлек	1 м2		188.6
Очистка рустованных фасадов пескоструйным аппаратом с			

Комплексные расценки

РАЗДЕЛ II. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ЗАМЕНА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
ФАСАДЫ
Комплексные работы по фасадам зданий
КРОВЛИ
Комплексные кровельные работы
ПОЛЫ
Комплексные работы по ремонту полов
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
Комплексные работы по отделке внутренних помещений
РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
ФАСАДЫ
Комплексные работы по фасадам зданий
КРОВЛИ
Комплексные работы по устройству кровель
ВХОДЫ И КОЗЫРЬКИ
Комплексные работы
УСТРОЙСТВО ПРИЯМКОВ
Комплексные работы
РЕМОНТ БАЛКОНОВ
Комплексные работы по ремонту балконов
ПРОЕМЫ
Комплексные работы по устройству проемов
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
Комплексные работы по устройству полов
Комплексные отделочные работы / Стены и перегородки
Комплексные работы по устройству шумоизоляции помещений
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Электроснабжение / Комплексные работы ВИС
Видеонаблюдение / Комплексные работы ВИС
Водопровод и канализация / Комплексные работы ВИС
Отопление / Комплексные работы ВИС
Вентиляция / Комплексные работы ВИС
Газоснабжение / Комплексные работы ВИС

Единичные расценки

РАЗДЕЛ I. СНОС И РАЗБОРКА ЗДАНИЙ, КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ДЕМОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
СНОС ЗДАНИЙ
Фундамент и наземная часть
РАЗБОРКА ЗДАНИЙ
Фундамент и наземная часть
Наземная часть
Фундамент, наземная и подземная часть
ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Демонтаж металлоконструкций зданий
Демонтаж стальных резервуаров и бункеров
Демонтаж разных металлоконструкций
ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТОВ
Разборка ФУНДАМЕНТОВ
ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Разборка конструкций
Резка конструкций
Демонтаж элементов стен и перегородок
Демонтаж элементов перекрытий
Демонтаж элементов потолков
Демонтаж элементов полов
Демонтаж элементов проемов
Демонтаж элементов лестниц
Демонтаж элементов кровли
РАЗНЫЕ РАБОТЫ
Пробивка проемов
Пробивка в конструкциях борозд, отверстий
Прочие работы
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА И ГРУНТА
РАБОТЫ ПО ДЕМОНТАЖУ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
Электроснабжение и освещение
Водопровод и канализация
Отопление
Вентиляция
Газоснабжение
РАЗДЕЛ II. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ЗАМЕНА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
ФУНДАМЕНТЫ
Ремонтные работы
ФАСАДЫ
Подготовительные работы
Отделочные работы
КРОВЛИ

ЛЕСТНИЦЫ
Ремонтные работы
ПОЛЫ
Разборка покрытий полов
Ремонт покрытий полов
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
Восстановительные работы
Разборка облицовки стен
Штукатурные работы
Заделка борозд
Малярные работы
РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
Электроснабжение и освещение
Водопровод и канализация
Отопление
Вентиляция
Услуги клининга
РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
ФАСАДЫ
Ремонтные работы
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ
Ремонтные работы
КРОВЛИ
Ремонтные работы
ВХОДЫ И КОЗЫРЬКИ
УСТРОЙСТВО ПРИЯМКОВ
РЕМОНТ БАЛКОНОВ
Ремонтные работы
ПРОЕМЫ
Окна
Двери
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
Устройство полов
Устройство звукоизоляции полов
Отделка / Потолки
Облицовка / Потолки
Звукоизоляции / Потолки
Устройство / Стены и перегородки
Отделка / Стены и перегородки
Облицовка / Стены и перегородки
Звукоизоляция / Стены и перегородки
Обойные работы / Стены и перегородки

Декоративные штукатурки / Стены и перегородки
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Электроснабжение и освещение
Водопровод и канализация
Отопление
Вентиляция
Кондиционирование
Газоснабжение
Услуги клининга

Масса строительного мусора при сносе, разборке, демонтаже объектов

и отдельных конструктивных элементов.

*Вес мусора, кг/единицы измерения, указан для конкретного конструктивного элемента или объекта, указанного в наименовании работ.

Наименование работ	Ед. изм.	Вес кг.
СНОС ЗДАНИЙ		
Комплексный показатель (на 1 м3 здания)		
Снос кирпичных промышленных зданий объемом 500 - 1000 м3	1 м3	365
Снос кирпичных промышленных зданий объемом 5000 - 7000 м3	1 м3	365
Снос кирпичных промышленных зданий, от 2 - этажей	1 м3	365
Снос каркасных промышленных зданий объемом до 20000 м3	1 м3	365
Снос каркасных промышленных зданий объемом до 50000 м3	1 м3	365
Снос каркасных промышленных зданий объемом от 100000 м3	1 м3	365
Снос кирпичных жилых и общественных зданий, до 2 - этажей	1 м3	365
Снос кирпичных жилых и общественных зданий, от 3 до 5 - этажей	1 м3	694
Снос панельных зданий	1 м3	694
РАЗБОРКА ЗДАНИЙ		
Фундамент и наземная часть (на 1 м3 здания)		
Разборка кирпичных промышленных зданий объемом 500 - 1000 м3	1 м3	242
Разборка кирпичных промышленных зданий объемом 5000 - 7000 м3	1 м3	242
Разборка кирпичных промышленных зданий, от 2 - этажей	1 м3	242
Разборка каркасных промышленных зданий объемом до 20000 м3	1 м3	242
Разборка каркасных промышленных зданий объемом до 50000 м3	1 м3	242
Разборка каркасных промышленных зданий объемом от 100000 м3	1 м3	242
Разборка деревянных жилых и общественных зданий	1 м3	242
Разборка кирпичных жилых и общественных зданий, до 2 - этажей	1 м3	460
Разборка кирпичных жилых и общественных зданий, от 3 до 5 - этажей	1 м3	460
Наземная часть (на 1 м3 здания)		
Разборка надземной части кирпичных промышленных зданий объемом 500 - 1000 м3	1 м3	242
Разборка надземной части кирпичных промышленных зданий объемом 5000 - 7000 м3	1 м3	242
Разборка надземной части кирпичных промышленных зданий, от 2 - этажей	1 м3	242
Разборка надземной части каркасных промышленных зданий объемом до 20000 м3	1 м3	242
Разборка надземной части каркасных промышленных зданий объемом до 50000 м3	1 м3	242
Разборка надземной части каркасных промышленных зданий, объемом от 100000 м3	1 м3	242
Разборка надземной части деревянных жилых и общественных зданий	1 м3	242
Разборка надземной части кирпичных жилых и общественных зданий, до 2 - этажей	1 м3	460
Разборка надземной части кирпичных жилых и общественных зданий, от 3 до 5 - этажей	1 м3	460
Разборка надземной части панельных зданий	1 м3	44
Разборка санитарно - технических систем водопровода, канализации, центрального отопления	1 м3 здания	24
Фундамент, наземная и подземная часть (на 1 м3 здания)		
Разборка кирпичных промышленных зданий объемом 500 - 1000 м3, с 1 подземным этажом	1 м3	242
Разборка кирпичных промышленных зданий объемом 5000 - 7000 м3, с 1 подземным этажом	1 м3	242
Разборка кирпичных промышленных зданий, от 2 - этажей	1 м3	242
Разборка каркасных промышленных зданий объемом до 20000 м3, с 1 подземным этажом	1 м3	242
Разборка каркасных промышленных зданий объемом до 50000 м3, до 2 - этажей с 1 подземным этажом	1 м3	242

Наименование работ	Ед. изм.	Вес кг.
Разборка каркасных промышленных зданий объемом от 100000 м3, 1 - этажные с 1 подземным этажом	1 м3	242
Разборка деревянных жилых и общественных зданий с 1 подземным этажом	1 м3	242
Разборка кирпичных жилых и общественных зданий, до 2 - этажей с 1 подземным этажом	1 м3	460
Разборка кирпичных жилых и общественных зданий, от 3 до 5 - этажей с 1 подземным этажом	1 м3	460
Разборка подземной части панельных зданий, с 1 подземным этажом	1 м3	51
ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТОВ		
Разборка ФУНДАМЕНТОВ		
Разборка бутовых фундаментов	1 м3	2350
Разборка бутобетонных фундаментов	1 м3	2400
Разборка бетонных фундаментов	1 м3	2400
Разборка железобетонных фундаментов	1 м3	2500
Разборка кирпичных фундаментов	1 м3	2420
Разборка полов и оснований в подземной части жилых зданий	1 м2	130
ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		
Разборка конструкций		
Разборка железобетонных конструкций из бетона марки 100 отбойными молотками	1 м3	2350
Разборка железобетонных конструкций из бетона марки 150 - 200 отбойными молотками	1 м3	2400
Разборка железобетонных конструкций марки 250 - 300 отбойными молотками	1 м3	2500
Разборка бетонных конструкций из бетона марки 100 отбойными молотками	1 м3	2350
Разборка бетонных конструкций из бетона марки 150 - 200 отбойными молотками	1 м3	2400
Разборка бетонных конструкций из бетона марки 250 - 300 отбойными молотками	1 м3	2500
Демонтаж элементов стен и перегородок		
Разборка стен деревянных бревенчатых и из бруса	1 м2	190
Разборка кладки стен из кирпича толщиной 120 мм	1 м2	206
Разборка кладки стен из кирпича толщиной 240 мм	1 м2	206
Разборка кладки стен из кирпича толщиной 380 мм	1 м2	206
Разборка кладки стен из кирпича толщиной 510 мм	1 м2	206
Разборка кладки стен из кирпича толщиной 640 мм	1 м2	206
Разборка кладки стен из мелких стеновых блоков	1 м3	188
Разборка кладки стен из бутового камня	1 м2	206
Разборка деревянных перегородок дощатых и щитовых	1 м2	34
Разборка деревянных перегородок каркасных	1 м2	60
Разборка перегородок из гипсовых плит, пазогребневых плит	1 м2	108
Разборка перегородок из шлакобетонных, фибролитовых плит	1 м2	108
Разборка перегородок из ПВХ профилей	1 м2	40
Разборка перегородок из гипсокартонных листов по металлическому каркасу двухслойных без утепления	1 м2	31
Разборка перегородок из гипсокартонных листов по металлическому каркасу двухслойных с утеплением	1 м2	41
Демонтаж элементов перекрытий		
Разборка засыпной изоляции перекрытий	1 м2	116
Разборка деревянных элементов перекрытий из досок	1 м2	67
Разборка монолитных бетонных перекрытий	1 м3	1820
Разборка монолитных железобетонных перекрытий	1 м3	2200

Наименование работ	Ед. изм.	Вес кг.
Демонтаж элементов полов		
Разборка деревянных плинтусов	1 м	1.1
Разборка цементных плинтусов	1 м	6.2
Разборка плинтусов поливинилхлоридных	1 м	0.37
Разборка плинтусов из плиток керамических	1 м	20
Разборка лаг из досок и брусков	1 м2	7
Разборка полов из досок	1 м2	8
Разборка покрытий полов из штучного паркета шпунтованного	1 м2	29
Разборка покрытий полов из штучного паркета на мастике	1 м2	29
Разборка покрытий полов из щитового паркета	1 м2	29
Разборка покрытий полов из плит ДВП, ДСП	1 м2	12.5
Разборка покрытий из линолеума и релина	1 м2	4.7
Разборка покрытий из ламината	1 м2	12
Разборка покрытий из поливинилхлоридных плиток	1 м2	14
Разборка покрытий из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов	1 м2	4.7
Разборка покрытий из керамических плиток	1 м2	52
Разборка цементных покрытий толщиной 30 мм	1 м2	67
Разборка полов полимерцементных и эпоксидных	1 м2	11
Разборка полов из кислотоупорных плиток	1 м2	14
Разборка полов из кислотоупорного и жароупорного бетонов	1 м2	55
Разборка асфальтобетонных покрытий	1 м2	61
Демонтаж элементов проемов		
Снятие деревянных подоконных досок	1 м2	35
Снятие бетонных и мозаичных подоконных досок	1 м2	134
Демонтаж оконных коробок в деревянных стенах	1 шт	26
Демонтаж деревянных оконных коробок в каменных стенах	1 шт	107
Демонтаж элементов лестниц		
Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками	1 м2 горизонтальной проекции	178
Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями	1 м2 горизонтальной проекции	231
Разборка каменных и железобетонных ступеней	1 м ступеней	21
Демонтаж элементов кровли		
Разборка деревянных элементов стропил	1 м2	11
Разборка покрытий кровли из досок	1 м2	63
Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1 м2	10
Разборка покрытий кровли из листовой стали	1 м2	5.2
Разборка покрытий кровли из асбоцементных плиток, черепицы	1 м2	18.6
Разборка покрытий кровли из шифера	1 м2	22
Разборка водосточных труб из листовой стали	1 м	3.25
Разборка парапетных решеток	1 м	8
Разборка слуховых окон	1 шт	225

Наименование работ	Ед. изм.	Вес кг.
РАЗНЫЕ РАБОТЫ		
<i>Пробивка проемов</i>		
Прорезка проемов в стенах или перегородках из бревен или брусьев	1 м2 проема	60
Прорезка проемов в стенах или перегородках каркасных	1 м2 проема	30
Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную толщиной в 1,5 кирпича (380 мм)	1 м2	820
Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную толщиной в 2 кирпича (510 мм)	1 м2	1100
Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную толщиной в 2,5 кирпича (640 мм)	1 м2	1380
Пробивка проемов в кирпичных стенах отбойным молотком толщиной до 2,5 кирпича (640 мм)	1 м2	1380
Пробивка проемов в стенах из бутового камня отбойным молотком	1 м3	2210

Объемная масса строительного мусора

58

(кг на 1 м3 объема демонтируемых конструкций) принимается по следующим нормам:

Материал конструкций	Масса (КГ)
Бетонные	2400
Железобетонные	2500
Бой кирпича, камни, штукатурка, плитка	1800
Деревянные конструкции, каркасно-засыпные	600
Прочие работы по разборке (кроме работ по разборке металлоконструкций и инженерно-технологического оборудования)	1200
Металлоконструкции разборные	Следует принимать по проектным данным

Перечень всех работ и единиц измерения

*Единицы измерения в перечне работ, применяется к конкретному конструктивному элементу или объекту, указанному в наименовании расценки.

РАЗДЕЛ I. СНОС И РАЗБОРКА ЗДАНИЙ, КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ДЕМОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	
СНОС ЗДАНИЙ	
Комплексный показатель (на 1 м3 здания, в т.ч. погрузка и вывоз мусора)	
Снос кирпичных промышленных зданий объемом 500 - 1000 м3	1 м3
Снос кирпичных промышленных зданий объемом 5000 - 7000 м3	1 м3
Снос кирпичных промышленных зданий, от 2 - этажей	1 м3
Снос каркасных промышленных зданий объемом до 20000 м3	1 м3
Снос каркасных промышленных зданий объемом до 50000 м3	1 м3
Снос каркасных промышленных зданий объемом от 100000 м3	1 м3
Снос кирпичных жилых и общественных зданий, до 2 - этажей	1 м3
Снос кирпичных жилых и общественных зданий, от 3 до 5 - этажей	1 м3
Снос панельных зданий	1 м3
РАЗБОРКА ЗДАНИЙ	
Фундамент и наземная часть (на 1 м3 здания, в т.ч. погрузка и вывоз мусора)	
Разборка кирпичных промышленных зданий объемом 500 - 1000 м3	1 м3
Разборка кирпичных промышленных зданий объемом 5000 - 7000 м3	1 м3
Разборка кирпичных промышленных зданий, от 2 - этажей	1 м3
Разборка каркасных промышленных зданий объемом до 20000 м3	1 м3
Разборка каркасных промышленных зданий объемом до 50000 м3	1 м3
Разборка каркасных промышленных зданий объемом от 100000 м3	1 м3
Разборка деревянных жилых и общественных зданий	1 м3
Разборка кирпичных жилых и общественных зданий, до 2 - этажей	1 м3
Разборка кирпичных жилых и общественных зданий, от 3 до 5 - этажей	1 м3
Наземная часть (на 1 м3 здания, в т.ч. погрузка и вывоз мусора)	
Разборка надземной части кирпичных промышленных зданий объемом 500 - 1000 м3	1 м3
Разборка надземной части кирпичных промышленных зданий объемом 5000 - 7000 м3	1 м3
Разборка надземной части кирпичных промышленных зданий, от 2 - этажей	1 м3
Разборка надземной части каркасных промышленных зданий объемом до 20000 м3	1 м3
Разборка надземной части каркасных промышленных зданий объемом до 50000 м3	1 м3
Разборка надземной части каркасных промышленных зданий, объемом от 100000 м3	1 м3
Разборка надземной части деревянных жилых и общественных зданий	1 м3
Разборка надземной части кирпичных жилых и общественных зданий, до 2 - этажей	1 м3
Разборка надземной части кирпичных жилых и общественных зданий, от 3 до 5 - этажей	1 м3
Разборка надземной части панельных зданий	1 м3
Разборка санитарно - технических систем водопровода, канализации, центрального отопления	1 м3 здания
Разборка индивидуальных металлических гаражей	1 гараж

<p>Фундамент, наземная и подземная часть</p> <p>(на 1 м3 здания, в т.ч. погрузка и вывоз мусора)</p> <p><small>*При наличии двух и более подземных этажей применять коэффициент 1,35 на каждый последующий подземный этаж</small></p>	
Разборка кирпичных промышленных зданий объемом 500 - 1000 м3, с 1 подземным этажом	1 м3
Разборка кирпичных промышленных зданий объемом 5000 - 7000 м3, с 1 подземным этажом	1 м3
Разборка кирпичных промышленных зданий, от 2 - этажей	1 м3
Разборка каркасных промышленных зданий объемом до 20000 м3, с 1 подземным этажом	1 м3
Разборка каркасных промышленных зданий объемом до 50000 м3, до 2 - этажей с 1 подземным этажом	1 м3
Разборка каркасных промышленных зданий объемом от 100000 м3, 1 - этажные с 1 подземным этажом	1 м3
Разборка деревянных жилых и общественных зданий с 1 подземным этажом	1 м3
Разборка кирпичных жилых и общественных зданий, до 2 - этажей с 1 подземным этажом	1 м3
Разборка кирпичных жилых и общественных зданий, от 3 до 5 - этажей с 1 подземным этажом	1 м3
Разборка подземной части панельных зданий, с 1 подземным этажом	1 м3
ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	
Демонтаж металлоконструкций зданий	
Демонтаж металлоконструкций каркаса зданий высотой до 25 м	1 т
Демонтаж металлоконструкций каркаса зданий высотой до 50 м	1 т
Демонтаж каркасов одноэтажных одно и многопролетных зданий высотой до 15 м без кранов	1 т
Демонтаж каркасов одноэтажных одно и многопролетных зданий высотой до 15 м с кранами грузоподъемностью до 15 т	1 т
Демонтаж каркасов одноэтажных одно и многопролетных зданий высотой до 50 м с кранами грузоподъемностью 300 - 500 т	1 т
Демонтаж каркасов зданий арочных пролетом до 48 м	1 т
Демонтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения	1 т
Демонтаж стен из профилированного листа	1 м2
Демонтаж стен из многослойных сэндвич - панелей	1 м2
Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа	1 м2
Демонтаж кровельного покрытия из многослойных сэндвич - панелей	1 м2
Демонтаж стальных витражей и оконных блоков	1 м2
Резка стального профилированного настила	1 м реза
Демонтаж стальных резервуаров и бункеров	
Демонтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических вместимостью до 1000 м3	1 т
Демонтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических вместимостью до 5000 м3	1 т
Демонтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических вместимостью до 10000 м3	1 т
Демонтаж бункеров	1 т

Демонтаж разных металлоконструкций	
Демонтаж лестниц пожарных с ограждением	1 т
Демонтаж площадок с настилом и ограждением	1 т
Демонтаж конструкций дверей и люков	1 т
Демонтаж конструкций из стали различного профиля	1 т
Демонтаж решеток на окнах (25 кг/м2)	1 т
ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТОВ	
Разборка ФУНДАМЕНТОВ	
Разборка бутовых фундаментов	1 м3
Разборка бутобетонных фундаментов	1 м3
Разборка бетонных фундаментов	1 м3
Разборка железобетонных фундаментов	1 м3
Разборка кирпичных фундаментов	1 м3
Разборка полов и оснований в подземной части жилых зданий	1 м2
ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	
Разборка конструкций	
Разборка железобетонных конструкций из бетона марки 100 отбойными молотками	1 м3
Разборка железобетонных конструкций из бетона марки 150 - 200 отбойными молотками	1 м3
Разборка железобетонных конструкций марки 250 - 300 отбойными молотками	1 м3
Разборка бетонных конструкций из бетона марки 100 отбойными молотками	1 м3
Разборка бетонных конструкций из бетона марки 150 - 200 отбойными молотками	1 м3
Разборка бетонных конструкций из бетона марки 250 - 300 отбойными молотками	1 м3
Резка конструкций	
Резка железобетонных конструкций толщиной до 200 мм	1 м реза
Резка железобетонных конструкций толщиной до 300 мм	1 м реза
Резка железобетонных конструкций толщиной до 400 мм	1 м реза
Резка железобетонных конструкций толщиной до 500 мм	1 м реза
Резка железобетонных конструкций толщиной до 700 мм	1 м реза
Демонтаж элементов стен и перегородок	
Демонтаж стен из профилированного листа в зданиях высотой до 30 м	1 м2
Демонтаж стен из многослойных панелей в зданиях высотой до 30 м	1 м2
Демонтаж стен из многослойных панелей в зданиях высотой до 60 м	1 м2
Разборка стен деревянных бревенчатых и из бруса	1 м2
Разборка кладки стен из кирпича толщиной 120 мм	1 м2
Разборка кладки стен из кирпича толщиной 240 мм	1 м2
Разборка кладки стен из кирпича толщиной 380 мм	1 м2
Разборка кладки стен из кирпича толщиной 510 мм	1 м2
Разборка кладки стен из кирпича толщиной 640 мм	1 м2
Разборка кладки стен из мелких стеновых блоков	1 м3
Разборка кладки стен из бутового камня	1 м2
Разборка деревянных перегородок дощатых и щитовых	1 м2
Разборка деревянных перегородок каркасных	1 м2
Разборка перегородок из гипсовых плит, пазогребневых плит	1 м2

Разборка перегородок из шлакобетонных, фибролитовых плит	1 м2
Разборка перегородок из ПВХ профилей	1 м2
Разборка перегородок из гипсокартонных листов по металлическому каркасу двухслойных без утепления	1 м2
Разборка перегородок из гипсокартонных листов по металлическому каркасу двухслойных с утеплением	1 м2
Демонтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно - разборных с остеклением	1 м2
Демонтаж перегородок из алюминиевых сплавов звукоизоляционных	1 м2
Разборка кирпичных перегородок	1 м2
Разборка перегородок из пеноблоков/гипсблоков	1 м2
Разборка монолитных бетонных перегородок толщиной до 100 мм	1 м2
Разборка монолитных железобетонных стен толщиной до 100 мм	1 м2
Разборка монолитных железобетонных стен толщиной 100 - 140 мм	1 м2
Разборка монолитных железобетонных стен толщиной до 180 мм	1 м2
Разборка монолитных железобетонных стен толщиной 200 мм	1 м2
Демонтаж элементов перекрытий	
Разборка засыпной изоляции перекрытий	1 м2
Разборка деревянных элементов перекрытий из досок	1 м2
Демонтаж в многоэтажных зданиях сборных железобетонных плит перекрытий и покрытий	1 шт
Разборка монолитных бетонных перекрытий	1 м3
Разборка монолитных железобетонных перекрытий	1 м3
Разборка стальных балок перекрытий	1 балка
Демонтаж элементов потолков	
Разборка подшивки потолков из строганных досок	1 м2
Разборка подшивки потолков из вагонки	1 м2
Разборка подшивки потолков из фанеры	1 м2
Демонтаж лепных изделий	1 пм
Демонтаж потолочного плинтуса	1 пм
Разборка подвесных потолков из асбестоцементных плит	1 м2
Разборка натяжного потолка	1 м2
Разборка подвесных потолков типа Армстронг	1 м2
Разборка подвесных потолков и подвесной системы	1 м2
Разборка подвесных потолков из гипсокартонных листов одноуровневых	1 м2
Разборка подвесных потолков из гипсокартонных листов двухуровневых	1 м2
Разборка подвесных потолков из гипсокартонных листов трехуровневых	1 м2
Разборка подвесных потолков из алюминиевых перфорированных панелей	1 м2
Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка	1 м2
Разборка реечных подвесных потолков	1 м2
Демонтаж каркасов подвесных потолков	1 м2
Демонтаж элементов полов	
Разборка деревянных плинтусов	1 м
Разборка цементных плинтусов	1 м
Разборка плинтусов поливинилхлоридных	1 м
Разборка плинтусов из плиток керамических	1 м

Разборка лаг из досок и брусков	1 м2
Демонтаж старой стяжки пола толщиной до 50 мм	1 м2
Демонтаж старой стяжки пола толщиной до 100 мм	1 м2
Разборка полов из досок	1 м2
Разборка покрытий полов из штучного паркета шпунтованного	1 м2
Разборка покрытий полов из штучного паркета на мастике	1 м2
Разборка покрытий полов из щитового паркета	1 м2
Разборка покрытий полов из плит ДВП, ДСП	1 м2
Разборка покрытий из линолеума и релина	1 м2
Разборка покрытий из ламината	1 м2
Разборка покрытий из поливинилхлоридных плиток	1 м2
Разборка покрытий из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов	1 м2
Разборка покрытий из керамических плиток	1 м2
Разборка полов из металлических плит	1 м2
Разборка цементных покрытий толщиной 30 мм	1 м2
Разборка полов полимерцементных и эпоксидных	1 м2
Разборка полов из кислотоупорных плиток	1 м2
Разборка полов из кислотоупорного и жароупорного бетонов	1 м2
Разборка асфальтобетонных покрытий	1 м2
Демонтаж плит перекрытия каналов	1 шт
Демонтаж элементов проемов	
Снятие деревянных подоконных досок	1 м2
Снятие подоконных досок из ПВХ	1 м
Снятие бетонных и мозаичных подоконных досок	1 м2
Демонтаж оконных коробок в деревянных стенах	1 шт
Демонтаж деревянных оконных коробок в каменных стенах	1 шт
Демонтаж оконных блоков из ПВХ - профилей	1 м2
Демонтаж стальных витражей и оконных блоков в зданиях высотой до 60 м	1 м2
Демонтаж алюминиевых оконных блоков	1 м2
Снятие наличников	1 м
Снятие дверных полотен	1 м2
Демонтаж деревянных дверных коробок в деревянных стенах	1 шт
Демонтаж деревянных дверных коробок в каменных стенах	1 шт
Демонтаж металлических решеток для подвалов и подъездов	1 м2
Демонтаж металлических дверей для подвалов и подъездов	1 м2
Демонтаж элементов лестниц	
Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками	1 м2 горизонтальной проекции
Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями	1 м2 горизонтальной проекции
Разборка каменных и железобетонных ступеней	1 м ступеней
Разборка деревянных поручней	1 м поручня

Разборка поливинилхлоридных поручней	1 м поручня
Демонтаж элементов кровли	
Разборка деревянных элементов стропил	1 м2
Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	1 м2
Демонтаж кровельного покрытия из многослойных панелей при высоте здания до 50 м	1 м2
Демонтаж цементных стяжек	1 м2
Разборка покрытий кровли из досок	1 м2
Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1 м2
Разборка покрытий кровли из листовой стали	1 м2
Разборка покрытий кровли из асбоцементных плиток, черепицы	1 м2
Разборка покрытий кровли из шифера	1 м2
Разборка водосточных труб из листовой стали	1 м
Разборка парапетных решеток	1 м
Разборка слуховых окон	1 шт
РАЗНЫЕ РАБОТЫ	
Пробивка проемов	
Прорезка проемов в стенах или перегородках из бревен или брусьев	1 м2 проема
Прорезка проемов в стенах или перегородках каркасных	1 м2 проема
Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную толщиной в 1,5 кирпича (380 мм)	1 м2
Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную толщиной в 2 кирпича (510 мм)	1 м2
Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную толщиной в 2,5 кирпича (640 мм)	1 м2
Пробивка проемов в кирпичных стенах отбойным молотком толщиной до 2,5 кирпича (640 мм)	1 м2
Пробивка проемов в стенах из бутового камня отбойным молотком	1 м3
Пробивка проемов в бетонных стенах компрессором	1 м3
Пробивка проемов в железобетонных стенах компрессором	1 м3
Пробивка в конструкциях борозд, отверстий	
Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадь сечения до 50 см2	1 м борозды
Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадь сечения до 100 см2	1 м борозды
Пробивка борозд в бетонных стенах, полах, площадь сечения до 50 см2	1 м борозды
Пробивка борозд в бетонных стенах, полах, площадь сечения до 100 см2	1 м борозды
Пробивка борозд в железобетонных стенах, полах, площадь сечения до 50 см2	1 м борозды
Пробивка борозд в железобетонных стенах, полах, площадь сечения до 100 см2	1 м борозды
Пробивка борозд в бетонных потолках, площадь сечения до 50 см2	1 м борозды
Пробивка борозд в бетонных потолках, площадь сечения до 100 см2	1 м борозды
Пробивка борозд в железобетонных потолках, площадь сечения до 50 см2	1 м борозды
Пробивка борозд в железобетонных потолках, площадь сечения до 100 см2	1 м борозды
Прочие работы	
Погрузка и вынос мусора в помещениях вручную	1 т
Переноска вручную материалов	1 т
Навеска и разборка альпинистского снаряжения для проведения высотных работ	1 комплект
Снятие старых экранов с балконов при работе с электрифицированных люлек	1 м2 экрана
Разборка изоляционного покрытия из минераловатной плиты	1 м2

Покрытие и снятие полиэтиленовой пленки с поверхностей при проведении ремонтных работ	1 м2
Устройство деревянных настилов, подмостей	1 м2 настила
Демонтаж встроенных шкафов, антресолей, столов, тумб под мойки, холодильных шкафов	1 м2
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА И ГРУНТА	
Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на автомобили	1 т
Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили - самосвалы	1 т
Перевозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалами	1 т
Перевозка строительного мусора на расстояние до 50 км автосамосвалами	1 т
Перевозка строительного мусора на расстояние до 70 км автосамосвалами	1 т
Погрузка грунта вручную в автомобили - самосвалы	1 м3
Перевозка грунта на расстояние до 30 км автосамосвалами	1 т
Перевозка грунта на расстояние до 50 км автосамосвалами	1 т
Перевозка грунта на расстояние до 70 км автосамосвалами	1 т
РАБОТЫ ПО ДЕМОНТАЖУ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	
Электроснабжение и освещение	
Демонтаж старого электрощитка с существующими автоматами	1 шт
Демонтаж распределительной коробки	1 шт
Демонтаж выключателей, розеток	1 шт
Демонтаж светильников с лампами накаливания	1 шт
Демонтаж светильников с люминесцентными лампами	1 шт
Демонтаж плафонов, бра	1 шт
Демонтаж электросчетчиков	1 шт
Демонтаж скрытой проводки в квартирах, включая демонтаж щитка, количество комнат 1 - 2	1 квартира
Демонтаж скрытой проводки в квартирах, включая демонтаж щитка, количество комнат 3 - 4	1 квартира
Демонтаж скрытой проводки	1 м
Демонтаж кабеля	1 м
Демонтаж провода в канальных магистралях	1 м
Демонтаж провода и труб в трубных магистралях	1 м
Демонтаж пластикового кабель - канала	1 м
Водопровод и канализация	
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	1 м
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	1 м
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	1 м
Разборка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром до 32 мм	1 м
Разборка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб	1 м
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 - 100 мм	1 м
Разборка трубопроводов канализационных из труб ПВХ	1 м
Демонтаж баков металлических для воды	1 шт
Демонтаж нагревателей индивидуальных водяных	1 шт
Демонтаж колонок	1 шт
Демонтаж смесителя	1 шт

Демонтаж вентиля	1 шт
Демонтаж умывальников и раковин	1 шт
Демонтаж моек	1 шт
Демонтаж унитазов	1 шт
Демонтаж экранов под ванну	1 шт
Демонтаж ванн чугунных	1 шт
Демонтаж ванн стальных	1 шт
Демонтаж ванн акриловых	1 шт
Демонтаж поддонов	1 шт
Демонтаж полотенецсушителей	1 шт
Демонтаж душевых кабин с пластиковыми поддонами	1 шт
Демонтаж квартирных счетчиков горячей и холодной воды	1 шт
Отопление	
Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром труб до 50 мм	1 м
Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром труб до 50 мм	1 м
Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром труб до 100 мм	1 м
Демонтаж распределительных гребенок	1 шт
Демонтаж расширительных и конденсационных баков вместимостью до 1 м3	1 шт
Демонтаж радиатора	1 шт
Вентиляция	
Разборка решеток вентиляционных	1 шт
Разборка вентиляционных коробов	1 м2
Разборка воздухопроводов из листовой стали	1 м2
Газоснабжение	
Демонтаж газовых водоподогревателей	1 шт
Демонтаж газовых плит	1 шт
Демонтаж газовых колонок	1 шт
Демонтаж газовых счетчиков	1 шт
РАЗДЕЛ II. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ЗАМЕНА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	
ФУНДАМЕНТЫ	
Ремонтные работы	
Разработка грунта при замене или усилении фундаментов	1 м3
Выемка и погрузка грунта при изменении уровня пола в здании	1 м3
Подсыпка грунта при изменении уровня пола в здании	1 м3
Рытье ям для установки стоек и столбов	1 яма
Торкретирование фундаментов цементом, толщина слоя 10 мм	1 м2
Торкретирование фундаментов цементом, толщина слоя 20 мм	1 м2
Устройство монолитных железобетонных обойм для усиления фундаментов	1 м3
Устройство обойм из стальных балок для усиления фундаментов	1 т
Гидроизоляция строительных конструкций смесью цементной защитной проникающего действия	1 м2
Устройство изоляции цоколя в существующих зданиях	1 м2
Устройство цоколя из кирпича толщиной 250 мм	1 м2

ФАСАДЫ	
Подготовительные работы	
Очистка нерустованных фасадов пескоструйным аппаратом с лесов, лестниц, электролюлек	1 м2
Очистка нерустованных фасадов пескоструйным аппаратом с телескопических вышек	1 м2
Очистка рустованных фасадов пескоструйным аппаратом с лесов, лестниц, электролюлек	1 м2
Очистка рустованных фасадов пескоструйным аппаратом с телескопических вышек	1 м2
Очистка нерустованных фасадов вручную с лесов, лестниц, электролюлек	1 м2
Очистка вручную нерустованных фасадов с телескопических вышек	1 м2
Очистка вручную рустованных фасадов с телескопических вышек	1 м2
Защита фасадов полиэтиленовой пленкой при проведении отделочных работ	1 м2
Устройство улавливающей предохранительной металлической сетки на фасадах	1 м2
Разборка улавливающей предохранительной металлической сетки на фасадах	1 м2
Отделочные работы	
Ремонт штукатурки нерустованных фасадов цементными смесями	1 м2
Ремонт штукатурки нерустованных фасадов цементными смесями с телескопических вышек	1 м2
Ремонт штукатурки нерустованных фасадов декоративным раствором толщиной слоя 30 мм	1 м2
Ремонт штукатурки нерустованных фасадов с телескопических вышек декоративным раствором толщиной слоя 30 мм	1 м2
Ремонт штукатурки рустованных фасадов цементными смесями	1 м2
Ремонт штукатурки рустованных фасадов цементными смесями с телескопических вышек	1 м2
Ремонт штукатурки рустованных фасадов декоративным раствором толщиной слоя 40 мм	1 м2
Ремонт штукатурки рустованных фасадов декоративным раствором с телескопических вышек толщиной слоя 40 мм	1 м2
Ремонт штукатурки нерустованных фасадов по дереву	1 м2
Окраска перхлорвиниловыми красками фасадов нерустованных за один раз	1 м2
Окраска перхлорвиниловыми красками фасадов нерустованных за два раза	1 м2
Окраска перхлорвиниловыми красками с подготовкой фасадов рустованных за один раз	1 м2
Окраска перхлорвиниловыми красками фасадов рустованных за два раза	1 м2
Окраска фасадов акриловой краской	1 м2
Окраска фасадов акриловой краской с телескопических вышек	1 м2
Улучшенная масляная окраска фасадов	1 м2
Улучшенная масляная окраска фасадов с телескопических вышек	1 м2
Комплексные работы по фасадам зданий	
Ремонт облицовки фасадов из облицовочного кирпича толщиной 120 мм без замены теплоизоляции	1 м2 вертикальной проекции стены без вычета проемов
Ремонт облицовки фасадов из облицовочного кирпича толщиной 120 мм с заменой теплоизоляции	1 м2 вертикальной проекции стены без вычета проемов

КРОВЛИ	
Комплексные кровельные работы	
Ремонт рулонной кровли: пароизоляция, утеплитель из минплиты 140 мм, армированная цементно - песчаная стяжка 60 мм, рулонное покрытие в 1 слой	1 м2
Ремонт рулонной кровли с устройством стяжки, пароизоляции из полиэтиленовой пленки, утепления из пенополистирола, рулонного покрытия в 2 слоя из наплавляемого материала	1 м2
Ремонт рулонной кровли с утеплением керамзитом - 175 мм, устройством армированной цементно - песчаной стяжки - 40 мм, рулонного покрытия из наплавляемого материала в 2 слоя	1 м2
Ремонт рулонной кровли с устройством инверсионной кровли с гравийной засыпкой	1 м2
Ремонт рулонной кровли с устройством инверсионной кровли из тротуарных плит	1 м2
Ремонт козырьков над входами с ремонтом железобетонной плиты	1 м2 козырька
ЛЕСТНИЦЫ	
Ремонтные работы	
Ремонт бетонных ступеней лестниц	1 ступень
Ремонт мозаичных ступеней лестниц	1 ступень
Ремонт металлических лестничных решеток	1 м
ПОЛЫ	
Разборка покрытий полов	
Разборка деревянных плинтусов	1 м
Разборка цементных плинтусов	1 м
Разборка плинтусов поливинилхлоридных	1 м
Разборка плинтусов из плиток керамических	1 м
Разборка полов из досок	1 м2
Разборка покрытий полов из штучного паркета шпунтованного	1 м2
Разборка покрытий полов из штучного паркета на мастике	1 м2
Разборка покрытий полов из щитового паркета	1 м2
Разборка покрытий полов из плит ДВП, ДСП	1 м2
Разборка покрытий из линолеума и релина	1 м2
Разборка покрытий из ламината	1 м2
Разборка покрытий из поливинилхлоридных плиток	1 м2
Разборка покрытий из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов	1 м2
Разборка покрытий из керамических плиток	1 м2
Разборка полов из металлических плит	1 м2
Разборка цементных покрытий толщиной 30 мм	1 м2
Разборка полов полимерцементных и эпоксидных	1 м2
Разборка полов из кислотоупорных плиток	1 м2
Разборка полов из кислотоупорного и жароупорного бетонов	1 м2
Разборка асфальтобетонных покрытий	1 м2
Ремонт покрытий полов	
Ремонт паркетных покрытий на мастике	1 м2
Циклевка паркетных покрытий	1 м2
Шлифовка паркетных покрытий шлифовальными машинами	1 м2

Ремонт покрытий из линолеума	1 м2
Ремонт покрытий из релина	1 м2
Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных	1 плитка
Замена отдельных керамических плиток	1 плитка
Замена отдельных метлахских плиток	1 плитка
Комплексные работы по ремонту полов	
Замена штучного паркета: ремонт цементной стяжки; замена основания из ДВП; укладка нового паркета	1 м2
Замена линолеума: ремонт цементной стяжки; замена основания из 2 - х слоёв ДВП; укладка нового линолеума	1 м2
Замена керамической плитки на цементном растворе с ремонтом цементной стяжки	1 м2
Замена керамической плитки на цементном растворе: устройство оклеечной гидроизоляции; устройство цементной стяжки толщиной 25 мм; укладка плитки	1 м2
Замена дощатых полов из половой доски толщиной 36 мм: устройство настила из обрезных досок толщиной 25 мм; укладка половой доски; окраска масляной краской	1 м2
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	
Восстановительные работы	
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	1 м2
Антигрибковая защита деревянных конструкций антисептиком	1 м2
Антигрибковая защита каменных конструкций антисептиком	1 м2
Разборка облицовки стен	
Разборка облицовки стен из керамических плиток	1 м2
Разборка облицовки стен из известняковых плит	1 м2
Разборка облицовки стен из гранитных плит	1 м2
Разборка облицовки стен из мраморных плит	1 м2
Разборка облицовки стен из гипсокартонных листов на металлическом каркасе	1 м2
Снятие обоев	1 м2
Штукатурные работы	
Отбивка штукатурки кирпичных и бетонных стен, потолков	1 м2
Отбивка штукатурки кирпичных и бетонных столбов и колонн	1 м2
Отбивка штукатурки деревянных стен, потолков	1 м2
Снятие сухой штукатурки со стен	1 м2
Перетирка штукатурки внутренних помещений	1 м2
Расшивка и заделка трещин на потолке	1 м2
Ремонт штукатурки стен по камню и бетону толщиной слоя до 20 мм цементно - песчаными смесями	1 м2
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону толщиной слоя до 20 мм цементно - песчаными смесями	1 м2
Ремонт штукатурки откосов по камню и бетону цементно - песчаными смесями	1 м2
Ремонт штукатурки откосов по камню и бетону гипсовыми смесями	1 м2
Ремонт штукатурки откосов по дереву гипсовыми смесями	1 м2
Замена облицовки из сухой штукатурки стен и потолков	1 м2
Заделка борозд	
Заделка борозд в бетонных потолках	1 м борозды

Заделка борозд в бетонных стенах	1 м борозды
Малярные работы	
Промывка поверхностей стен и потолков	1 м2
Очистка от старых покрасок стен и потолков	1 м2
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски	1 м2
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски	1 м2
Комплексные работы по отделке внутренних помещений	
Внутренняя отделка в техподпольях жилых домов	1 м2 пола
Окрастка стен и потолков в технических помещениях жилых домов	1 м2 пола
Облицовка стен керамической плиткой, окраска потолков в технических помещениях жилых домов	1 м2 пола
Отделка межквартирных коридоров жилых домов	1 м2 пола
Облицовка стен керамической плиткой, окраска потолков в ванных комнатах жилых домов	1 м2 пола
Облицовка стен керамической плиткой, окраска потолков в туалетах жилых домов	1 м2 пола
Водоэмульсионная окраска стен и потолков в туалетах жилых домов	1 м2 пола
Водоэмульсионная окраска стен и потолков в кухнях жилых домов с устройством фартука из керамической плитки высотой 600 мм	1 м2 пола
Водоэмульсионная окраска потолков, оклейка стен обоями в комнатах жилых домов	1 м2 пола
Водоэмульсионная окраска стен и потолков лестничных клеток в жилых домах	1 м2 пола
Водоэмульсионная окраска стен и потолков лестничных клеток в жилых домах, облицовка низа стен керамической плиткой	1 м2 пола
Окраска металлических лестничных решеток с заменой поручня из поливинилхлорида	1 м2 пола
РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	
Электроснабжение и освещение	
Замена бытовых электрических плит	1 шт
Водопровод и канализация	
Замена умывальников	1 комплект
Замена моек	1 комплект
Замена унитаза	1 комплект
Замена чугунных ванн	1 комплект
Замена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм	1 м
Замена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм	1 м
Замена ПВХ канализационных труб, диаметром 50 мм	1 м
Замена ПВХ канализационных труб, диаметром 110 мм	1 м
Отопление	
Замена трубопроводов отопления из стальных труб на металлопластиковые трубы диаметром 20 - 25 мм	1 м
Вентиляция	
Замена вентиляционных решеток	1 шт
Услуги клининга	
Уборка после ремонта квартиры	1 м2
Уборка после ремонта офиса	1 м2

РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	
ФАСАДЫ	
Ремонтные работы	
Штукатурка нерустованных фасадов	1 м2
Штукатурка рустованных фасадов	1 м2
Штукатурка нерустованных фасадов декоративными смесями	1 м2
Штукатурка нерустованных фасадов декоративными смесями	1 м2
Штукатурка рустованных фасадов декоративными смесями	1 м2
Штукатурка рустованных фасадов декоративными смесями	1 м2
Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	1 м2
Устройство навесного вентилируемого фасада с облицовкой фиброцементными плитами без утепления	1 м2
Устройство навесного вентилируемого фасада с облицовкой фиброцементными плитами с утеплением	1 м2
Устройство вентилируемого фасада с облицовкой керамогранитом	1 м2
Облицовка фасада панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2
Облицовка фасада панелями металлическими с полимерным покрытием	1 м2
Облицовка фасада композитными панелями	1 м2
Декоративная штукатурка фасадов по теплоизоляции	1 м2
Декоративная штукатурка фасадов по теплоизоляции	1 м2
Декоративная многослойная штукатурка откосов оконных и дверных проемов с устройством теплоизоляции и окраской фасадными красками	1 м2
Силикатная окраска фасадов	1 м2
Перхлорвиниловая окраска фасадов	1 м2
Поливинилацетатная окраска фасадов	1 м2
Окраска фасадов декоративным фактурным составом	1 м2
Комплексные работы по фасадам зданий	
Устройство навесного вентилируемого фасада жилого дома с утеплением по цоколю высотой 1 м	1 м цоколя
Устройство теплоизоляции фасадов жилого дома штукатурным слоем по цоколю высотой 1 м	1 м цоколя
Устройство навесного вентилируемого фасада жилого дома с утеплением и облицовкой плитами типа керамогранит	1 м2 вертикальной проекции стены без вычета проемов
Устройство теплоизоляции фасадов жилого дома штукатурным слоем по системе многослойной отделки	1 м2 вертикальной проекции стены без вычета проемов
Устройство теплоизоляции фасадов общественных зданий штукатурным слоем по системе многослойной отделки	1 м2 вертикальной проекции стены без вычета проемов

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ	
Ремонтные работы	
Монтаж стен из оцинкованного профилированного листа	1 м2
Монтаж стен из профилированного листа с покрытием из полиэстера	1 м2
Монтаж стен из стальных сэндвич - панелей	1 м2
Монтаж стен из стальных сэндвич - панелей	1 м2
Монтаж стен из стальных сэндвич - панелей	1 м2
КРОВЛИ	
Ремонтные работы	
Устройство покрытия кровли из шифера по деревянной обрешетке	1 м2
Устройство покрытия кровли из оцинкованной стали по деревянной обрешетке с устройством настенных желобов	1 м2
Устройство покрытия кровли из наплавляемых рулонных битумно - полимерных материалов в один слой	1 м2
Устройство покрытия кровли из наплавляемых рулонных битумно - полимерных материалов в два слоя	1 м2
Устройство покрытия кровли в три слоя из наплавляемых рулонных битумно - полимерных материалов	1 м2
Устройство покрытий кровель из ПВХ мембран	1 м2
Устройство гидроизоляции плоских эксплуатируемых кровель из профилированных мембран из полиэтилена высокой плотности	1 м2
Устройство покрытий кровель из ЭПДМ мембраны	1 м2
Устройство покрытия кровли из меди в «шашку»	1 м2
Устройство покрытия кровли из меди в «чешую»	1 м2
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	1 м2
Монтаж кровельного покрытия из стальных сэндвич - панелей	1 м2
Монтаж кровельного покрытия из стальных сэндвич - панелей	1 м2
Монтаж кровельного покрытия из стальных сэндвич - панелей	1 м2
Монтаж мансардного окна	1 шт
Комплексные работы по устройству кровель	
Устройство кровли из натуральной цементно - песчаной или керамической черепицы	1 м2
Устройство кровли из гибкой черепицы	1 м2
Устройство кровли из металлочерепицы	1 м2
Устройство кровли из композитной черепицы	1 м2
Устройство фальцевой кровли	1 м2
Устройство гидроизоляции кровли жидкой резиной	1 м2
ВХОДЫ И КОЗЫРЬКИ	
Комплексные работы	
Устройство покрытия входа из профлиста по металлическому каркасу	1 м2 покрытия
Устройство козырьков над балконами из профилированного листа по металлическому каркасу	1 м2 козырька
Устройство покрытия входа из поликарбоната по металлическому каркасу	1 м2 покрытия

Устройство входов в подвал с монолитными железобетонными лестницами и стенами из кирпича с оштукатуриванием и окраской фасадной краской	1 м2 горизонтальной проекции
Устройство монолитного железобетонного пандуса	1 м2 горизонтальной проекции
УСТРОЙСТВО ПРИЯМКОВ	
Комплексные работы	
Устройство прямков со стенами из кирпича	1 м2 горизонтальной проекции
Устройство покрытия прямков из оцинкованной стали	1 м2 горизонтальной проекции
РЕМОНТ БАЛКОНОВ	
Ремонтные работы	
Устройство экранов на балконах жилых домов	1 м2 экрана
Комплексные работы по ремонту балконов	
Ремонт балконов и лоджий: ремонт цементной стяжки, гидроизоляции, замена покрытий из керамических плиток, устройство отливов	1 м2
Ремонт плит балконов и лоджий: штукатурка по сетке, окраска фасадной краской	1 м2
Ремонт плит балконов и лоджий: усиление стальными уголками, обетонированием, штукатурка, окраска фасадной краской	1 м2
ПРОЕМЫ	
Окна	
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных деревянных в каменных стенах	1 м2
Установка в жилых и общественных зданиях деревянных оконных блоков в деревянных стенах с установкой наличников и деревянных подоконных досок	1 м2
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ - профилей одностворчатых	1 м2
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ - профилей откидных, поворотнo - откидных	1 м2
Установка подоконных досок из ПВХ	1 м
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей откидных, поворотнo - откидных одностворчатых	1 м2
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей откидных, поворотнo - откидных двухстворчатых	1 м2
Монтаж алюминиевых витражей с установкой нащельников и сливов	1 м2
Двери	
Снятие наличников	1 пм
Снятие дверных полотен	1 м2
Установка наличников	1 пм
Навеска внутренних межкомнатных дверных полотен	1 м2
Навеска наружных дверных полотен	1 м2
Установка дверных коробок в каменных стенах	1 м2

Установка дверных коробок в деревянных рубленых стенах	1 м2
Установка дверных коробок в деревянных каркасных стенах	1 м2
Установка деревянных дверных блоков в каменных стенах	1 м2
Установка деревянных дверных блоков в деревянных стенах	1 м2
Установка дверных блоков из ПВХ - профилей в каменных стенах	1 м2
Установка дверных блоков из ПВХ - профилей в деревянных стенах	1 м2
Установка усиленных деревянных дверных блоков входных	1 м2
Установка алюминиевых дверных блоков	1 м2
Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт
Установка дверного доводчика к деревянным дверям	1 шт
Комплексные работы по устройству проемов	
Замена деревянных оконных блоков на деревянные с двухкамерными стеклопакетами в общественных зданиях, площадь проема до 2 м2	1 м2
Замена деревянных оконных блоков на деревянные с двухкамерными стеклопакетами в жилых домах, площадь до 2 м2	1 м2
Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами в жилых домах, площадь до 2 м2	1 м2
Замена внутренних дверных блоков деревянных облицованных бумажно - слоистым пластиком при площади проема до 3 м2	1 м2
Замена внутренних дверей деревянных облицованных шпоном при площади проема до 3 м3	1 м2
Замена балконных дверей на деревянные с двухкамерными стеклопакетами	1 м2
Замена балконных дверей на блоки из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами	1 м2
Замена металлических противопожарных дверей однопольных	1 шт
Замена металлических противопожарных дверей двупольных	1 шт
Замена металлических противопожарных люков	1 шт
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	
Устройство полов	
Устройство гидроизоляции рулонными материалами в 2 слоя	1 м2
Устройство теплозвукоизоляции насыпной керамзитовой	1 м3
Устройство теплозвукоизоляции из плит минераловатных	1 м2
Устройство теплозвукоизоляции из плит минераловатных	1 м2
Настил фанеры, ДСП	1 м2
Устройство песчано - цементной стяжки полов по маякам толщиной 50 мм	1 м2
Устройство песчано - цементной стяжки полов по маякам толщиной 100 мм	1 м2
Устройство самовыравнивающегося наливного пола толщиной 10 мм	1 м2
Устройство покрытий полов из досок	1 м2
Покраска полов из досок в 2 слоя	1 м2
Укладка подложки с проклейкой	1 м2
Устройство покрытий полов из досок паркетных	1 м2
Устройство покрытий полов из щитов паркетных	1 м2
Устройство покрытий полов из паркета штучного	1 м2
Покрытие паркета лаком в 3 слоя	1 м2
Устройство покрытия полов из износостойкого ламината замковым способом	1 м2

Устройство покрытий полов из плит древесноволокнистых	1 м2
Устройство покрытий из рулонного линолеума	1 м2
Устройство покрытий из линолеума антистатического высокой износостойкости на клее со сваркой швов	1 м2
Настил рулонного коврового покрытия	1 м2
Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе	1 м2
Устройство полов из керамогранита на клее	1 м2
Устройство плинтусов деревянных	1 пм
Устройство плинтусов из плиток керамических	1 пм
Устройство плинтусов из плитки типа «керамогранит»	1 пм
Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1 пм
Установка накладного порожка	1 пм
Устройство цементных покрытий полов толщиной 20 мм	1 м2
Устройство бетонных покрытий полов толщиной 30 мм	1 м2
Устройство полимерных наливных полов из полиуретана толщиной 4 мм	1 м2
Устройство антискользкого полимерного полиуретанового покрытия полов	1 м2
Устройство полов из полированных мраморных плит	1 м2
Устройство полов из полированных гранитных плит	1 м2
Устройство звукоизоляции полов	
Устройство звукоизоляции полов минеральными звукоизоляционными плитами в 1 слой	1 м2
Комплексные работы по устройству полов	
Устройство полусухой стяжки полов толщиной до 100 мм при площади помещения до 60 м2	1 м2
Устройство полусухой стяжки полов толщиной до 100 мм при площади помещения до 100 м2	1 м2
Устройство полусухой стяжки полов толщиной до 100 мм при площади помещения до 150 м2	1 м2
Устройство полусухой стяжки полов толщиной до 100 мм при площади помещения до 300 м2	1 м2
Устройство полов из керамической плитки на клее: устройство оклеечной гидроизоляции; устройство цементной стяжки толщиной 15 мм; укладка плитки	1 м2
Цементное покрытие пола толщиной 30 мм: ремонт существующего цементного покрытия, устройство нового покрытия с железнением	1 м2
Устройство «плавающего» пола: стекловолокнистая плита толщиной 50 мм, гидроизоляция 1 слой, армированное бетонное покрытие толщиной 100 мм	1 м2
Отделка / Потолки	
Грунтовка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения	1 м2
Штукатурка потолков цементно - песчаными смесями	1 м2
Штукатурка потолков гипсовыми смесями	1 м2
Штукатурка потолков цементно - песчаными смесями по сетке	1 м2
Штукатурка потолков гипсовыми смесями по сетке	1 м2
Штукатурка поверхности потолков монолитных железобетонных перекрытий	1 м2
Механизированная отделка потолков под мелкозернистую фактуру типа шагрень	1 м2
Сплошное выравнивание потолков однослойной штукатуркой толщиной до 10 мм	1 м2
Шпатлёвка потолков под покраску	1 м2

Окраска потолков по дереву и штукатурке	1 м2
Окраска потолков водоэмульсионными красками по штукатурке	1 м2
Окраска потолков латексными красками по штукатурке	1 м2
Окраска подвесных потолков из гипсокартонных листов	1 м2
Оклейка потолков обоями	1 м2
Облицовка / Потолки	
Монтаж каркасов подвесных потолков из гипсокартонных листов ГКЛ	1 м2
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов ГКЛ одноуровневых	1 м2
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов ГКЛ двухуровневых	1 м2
Устройство подвесных потолков из декоративно - акустических плит типа Армстронг	1 м2
Монтаж реечных потолков из алюминиевых реек	1 м2
Устройство подвесных потолков из плит типа Аквапанель с устройством стального каркаса	1 м2
Устройство подвесных потолков из плит типа Аквапанель на с устройством деревянного каркаса	1 м2
Устройство натяжных потолков (пленка ПВХ)	1 м2
Устройство натяжных потолков тканевых	1 м2
Монтаж потолочного плинтуса	1 пм
Звукоизоляции / Потолки	
Устройство звукоизоляции потолков минеральными звукоизоляционными плитами в 1 слой	1 м2
Устройство / Стены и перегородки	
Кладка внутренних стен из кирпича	1 м3
Кладка перегородок армированных толщиной 65 мм (1/4 кирпича)	1 м2
Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм (1/2 кирпича)	1 м2
Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм (1/2 кирпича) из керамического или силикатного камня	1 м2
Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм (1/2 кирпича) из керамического или силикатного камня	1 м2
Устройство перегородок из пеноблоков	1 м2
Устройство перегородок из пазогребневых гипсовых плит толщиной 80 мм	1 м2
Устройство перегородок с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой без тепло - шумоизоляции с устройством каркаса из деревянных брусков	1 м2
Устройство перегородок с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с тепло - шумоизоляцией с устройством каркаса из деревянных брусков	1 м2
Устройство перегородок с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя без тепло - шумоизоляции с устройством каркаса из деревянных брусков	1 м2
Устройство перегородок с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с теплошумоизоляцией с устройством каркаса из деревянных брусков	1 м2
Устройство перегородок из ПВХ профилей	1 м2
Устройство перегородок алюминиевых глухих	1 м2
Монтаж перегородок алюминиевых с остеклением	1 м2
Устройство перегородок из плит типа аквапанель однослойных с устройством металлического каркаса	1 м2
Устройство перегородок из плит типа аквапанель двухслойных с устройством металлического каркаса	1 м2

Устройство перегородок из плит типа аквапанель однослойных с устройством деревянного каркаса	1 м2
Устройство перегородок из плит типа аквапанель двухслойных с устройством деревянного каркаса	1 м2
Устройство перегородок щитовых глухих	1 м2
Устройство перегородок из досок	1 м2
Устройство перегородок каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	1 м2
Отделка / Стены и перегородки	
Установка маяков	1 м2
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	1 м2
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по дереву и гипсовым плитам	1 м2
Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой	1 м2
Насечка поверхностей стен под штукатурку по кирпичу	1 м2
Насечка поверхностей стен под штукатурку по бетону	1 м2
Грунтовка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения	1 м2
Сплошное выравнивание штукатурки стен толщиной до 10 мм цементно - песчаными смесями	1 м2
Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно - песчаными смесями	1 м2
Сплошное выравнивание штукатурки стен толщиной до 10 мм гипсовыми смесями	1 м2
Сплошное выравнивание штукатурки потолков гипсовыми смесями толщиной до 10 мм	1 м2
Штукатурка стен цементными смесями	1 м2
Штукатурка стен гипсовыми смесями	1 м2
Штукатурка стен цементными смесями по сетке	1 м2
Штукатурка стен гипсовыми смесями по сетке	1 м2
Штукатурка стен гипсовыми смесями по маякам	1 м2
Штукатурка монолитных железобетонных стен	1 м2
Однослойное оштукатуривание стен толщиной до 10 мм	1 м2
Сплошное однослойное оштукатуривание оконных и дверных откосов толщиной до 10 мм	1 м2
Штукатурка стен по бетону полимерцементным раствором толщиной 10 мм	1 м2
Оштукатуривание лестничных маршей и площадок	1 м2
Шпатлёвка стен под покраску: грунтовка, шпатлевка, шлифовка, армировка паутинкой, финишная шпатлевка	1 м2
Механизированная отделка стен декоративной штукатуркой	1 м2
Отделка стен декоративной шпатлевкой	1 м2
Шпатлёвка стен под обои: грунтовка, шпатлевка, шлифовка	1 м2
Шпатлевка перегородок из гипсокартонных листов	1 м2
Финишная шпатлевка стен под окраску - прохождение швов	1 м2
Облицовка стен гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки	1 м2
Окраска белилами стен по дереву	1 м2
Окраска белилами стен по штукатурке	1 м2
Окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами по листам ГКЛ, ГВЛ	1 м2
Окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными красками по штукатурке	1 м2

Окраска стен латексными красками по штукатурке	1 м2
Облицовка / Стены и перегородки	
Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	1 м2
Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе по дереву	1 м2
Облицовка стен керамическими плитками типа керамогранит на клею из сухих смесей	1 м2
Облицовка стен гипсокартонными листами в один слой с устройством металлического каркаса из стальных профилей	1 м2
Облицовка стен гипсокартонными листами в два слоя с устройством металлического каркаса из стальных профилей	1 м2
Облицовка стен армированными цементно - минеральными плитами типа аквапанель в два слоя по металлическому каркасу из стальных профилей	1 м2
Облицовка стен отделочными гипсокартонными панелями по деревянному каркасу	1 м2
Устройство деревянного каркаса из бруса	1 м2
Облицовка стен декоративными отделочными панелями	1 м2
Облицовка стен пластиковыми панелями с устройством деревянной обрешетки	1 м2
Облицовка стен пластиковыми панелями на клею	1 м2
Облицовка стен полированными гранитными плитами	1 м2
Облицовка стен полированными мраморными плитами	1 м2
Монтаж поручня - отбойника, доски - отбойника на алюминиевом профиле по бетонным и кирпичным стенам	1 пм
Монтаж поручня - отбойника, доски - отбойника на алюминиевом профиле по стенам из ГКЛ	1 пм
Монтаж отбойной доски - пластины на клею	1 пм
Монтаж защитного алюминиевого уголка	1 пм
Монтаж защитного уголка их ПВХ	1 пм
Звукоизоляция / Стены и перегородки	
Устройство звукоизоляции стен акустическими матами из стекловолокна	1 м2
Устройство звукоизоляции стен минеральными звукоизоляционными плитами в 1 слой	1 м2
Обойные работы / Стены и перегородки	
Оклейка стен обоями бумажными	1 м2
Оклейка стен обоями на флизелиновой основе	1 м2
Поклейка обоев под окраску	1 м2
Покраска обоев вододисперсионной краской за 2 раза	1 м2
Настенное покрытие стеклообоями с окраской красками ВЭ	1 м2
Декоративные штукатурки / Стены и перегородки	
Нанесение классической венецианской штукатурки	1 м2
Нанесение декоративной штукатурки	1 м2
Нанесение декоративной штукатурки	1 м2
Нанесение декоративной штукатурки травертин классический, мрамарин	1 м2
Нанесение покрытия типа «Байрамикс»	1 м2
Комплексные отделочные работы / Стены и перегородки	
Механизированная гипсовая штукатурка стен	1 м2
Механизированная цементно - песчаная штукатурка стен	1 м2

Комплексные работы по устройству шумоизоляции помещений	
Комплексная каркасная система звукоизоляции стен	1 м2 стены
Комплексная безкаркасная система звукоизоляции стен	1 м2 стены
Комплексная система звукоизоляции потолков	1 м2 потолка
Комплексная безкаркасная система звукоизоляции под натяжной потолок	1 м2 потолка
Комплексная система звукоизоляции пола по стяжке	1 м2 пола
ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ	
Электроснабжение и освещение	
Прокладка пластикового кабель - канала	1 пм
Прокладка металлического короба	1 пм
Прокладка труб винипластовых	1 пм
Прокладка электропровода в кабельных коробах, гофрированных трубах	1 пм
Монтаж распределительной коробки	1 шт
Установка выключателя, розетки штепсельной накладной	1 шт
Установка выключателя, розетки скрытой	1 шт
Установка розетки штепсельная трехполюсной	1 шт
Установка светильников с лампами накаливания с подвеской на крюк	1 шт
Установка светильников с лампами накаливания настенных или потолочных с креплением винтами	1 шт
Установка люстр	1 шт
Установка светильников в подвесных потолках	1 шт
Установка светильников с люминесцентными лампами на подвесах	1 шт
Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках на подвесах	1 шт
Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках на профиле	1 шт
Установка щита электрического	1 шт
Электромонтаж автомата - выключателя	1 шт
Электромонтаж автомата - выключателя с УЗО	1 шт
Электромонтаж автомата - выключателя с УЗО	1 шт
Устройство ниши под счетчик	1 шт
Установка счетчика трехфазного	1 шт
Установка звонка электрического с кнопкой	1 шт
Монтаж теплого пола электрического с обогревом матами с установкой терморегулятора (на 12 м2)	1 м2
Водопровод и канализация	
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром до 32 мм	1 м
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром до 50 мм	1 м
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром до 80 мм	1 м
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром до 100 мм	1 м
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 32 мм	1 шт

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 80 мм	1 шт
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт
Прокладка напорного трубопровода из металлопластиковых труб диаметром до 32 мм	1 м
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления диаметром до 32 мм	1 м
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления диаметром до 50 мм	1 м
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления диаметром до 90 мм	1 м
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления диаметром до 110 мм	1 м
Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	1 шт
Прокладка трубопроводов канализации из чугунных безраструбных труб диаметром 50 мм	1 м
Прокладка трубопроводов канализации из чугунных безраструбных труб диаметром 100 мм	1 м
Прокладка трубопроводов канализации из труб ПВХ диаметром 50 - 110 мм	1 м
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	1 м
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	1 м
Установка счетчиков (водомеров) диаметром 40 - 50 мм	1 шт
Установка умывальника на кронштейны с подключением смесителя	1 комплект
Установка умывальников с пьедесталом типа «Тюльпан»	1 комплект
Установка моек односекционных	1 шт
Установка моек на двухсекционных	1 шт
Установка напольного или подвесного унитаза	1 комплект
Установка смесителя типа «елочка» или однорычажного	1 шт
Установка тумбы с умывальником	1 комплект
Установка биде	1 комплект
Установка ванны чугунной, стальной, акриловой	1 шт
Установка гидромассажной ванны	1 шт
Установка стандартной душевой кабины	1 шт
Монтаж подиума под ванну, душевую кабину	1 шт
Установка экранов под ванну	1 шт
Установка водяного полотенцесушителя на готовую подводку	1 шт
Установка электрического полотенцесушителя	1 шт
Установка водонагревателей проточных	1 шт
Установка водоподогревателей накопительных	1 шт
Отопление	
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 - 20 мм	1 м
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 - 32 мм	1 м

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 - 50 мм	1 м
Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металлополимерных труб диаметром 15 - 25 мм	1 м
Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1 шт
Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм	1 шт
Установка фильтров диаметром 15 - 20 мм	1 шт
Установка фильтров диаметром 25 - 32 мм	1 шт
Установка фильтров диаметром 40 - 50 мм	1 шт
Установка радиаторов стальных панельных	1 шт
Установка радиаторов чугунных	1 шт
Установка конвекторов	1 шт
Установка регистров	1 шт
Монтаж электрических воздушных тепловых завес	1 комплект
Вентиляция	
Прокладка воздухопроводов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 - 0,7 мм	1 м2
Прокладка гибких воздухопроводов диаметром до 200 мм	1 пм
Установка решётки вентиляционной	1 шт
Кондиционирование	
Монтаж настенного кондиционера 07 - 12 (1,5 - 4,5 кВт)	1 шт
Монтаж настенного кондиционера 18 - 24 (4,5 - 8,1 кВт)	1 шт
Монтаж настенного кондиционера 28 - 36 (8,1 - 11 кВт)	1 шт
Газоснабжение	
Прокладка фасадного газопровода на жилых зданиях без отселения жильцов	1 м
Ввод газопровода через стену здания в жилых домах без отселения жильцов	1 м
Смена кранов на газопроводе диаметром до 32 мм	1 шт
Установка газовых плит бытовых	1 шт
Электроснабжение / Комплексные работы ВИС	
Замена щитов этажных на 2 квартиры в домах с электроплитами	1 щит
Замена щитов этажных на 3 - 4 квартиры в домах с электроплитами	1 щит
Замена щитов этажных на 2 квартиры в домах с газовыми плитами	1 щит
Замена щитов этажных на 3 - 4 квартиры в домах с газовыми плитами	1 щит
Видеонаблюдение / Комплексные работы ВИС	
Монтаж камеры видеонаблюдения в жилом доме	1 шт
Водопровод и канализация / Комплексные работы ВИС	
Замена стояков холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 32 - 40 мм	1 этажестояк
Замена стояков холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных труб на полипропиленовые диаметром 32 - 40 мм	1 этажестояк
Замена стояков пожарного водопровода из стальных водогазопроводных труб диаметром 50 мм	1 этажестояк

Замена пожарных кранов диаметром 50 мм - 1 комплект	1 комплект
Замена пожарных кранов диаметром 50 мм - 2 комплекта	1 комплект
Замена подводки к сантехприборам из стальных водогазопроводных труб на полипропиленовые, диаметр 20 мм	1 квартира
Смена стояков канализации из чугунных труб на трубы ПВХ, диаметр 100 мм	1 этажестояк
Замена разводящих трубопроводов из чугунных труб на трубы ПВХ (от санитарно - технических приборов), диаметр трубопровода 50 мм	1 квартира
Замена комплекта санитарно - технических приборов в квартирах, без стоимости сантехприборов	1 квартира
Отопление / Комплексные работы ВИС	
Замена магистральных трубопроводов системы отопления из водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 - 50 мм	1 м
Замена стояков горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных труб на полипропиленовые трубы с изоляцией трубопроводов диаметром 32 - 40 мм	1 этажестояк
Замена стального радиатора с терморегулятором на подводке к отопительному прибору (без стоимости радиатора)	1 шт
Замена настенного конвектора с терморегулятором на подводке к отопительному прибору (без стоимости конвектора)	1 шт
Установка деревянных экранов на приборы отопления	1 м2 экрана
Вентиляция / Комплексные работы ВИС	
Замена асбестоцементных вентканалов на воздуховоды из оцинкованной стали диаметром до 200 мм	1 м
Замена воздуховодов из оцинкованной стали толщиной стенки до 1,2 мм диаметром/ периметром до 1000/3200 мм	1 м2
Замена воздуховодов из оцинкованной стали толщиной стенки до 1,2 мм диаметром/ периметром до 1000/3200 мм с нанесением огнезащитного покрытия и изоляцией плитами минераловатными	1 м2
Газоснабжение / Комплексные работы ВИС	
Замена газопровода диаметром до 80 мм по фасаду здания	1 м
Замена узла ввода газопровода через стену фасада здания диаметром 25 мм	1 узел
Замена газопровода в квартире с заменой газовых приборов и установкой счетчика газа при наличии в квартире одного газового прибора	1 квартира
Замена газопровода в квартире с заменой газовых приборов и установкой счетчика расхода газа при наличии в квартире двух газовых приборов	1 квартира
Услуги клининга	
Уборка после ремонта квартиры	1 м2
Уборка после ремонта офиса	1 м2

Пример результатов расчета

QR-code является средством защиты и проверки легитимности данных. Полученные данные признаются действительным только при наличии правильного кода.

Шифр ЭП: 5bdaa4e4f68e2099c12ecf03cf64d272

<https://u-data.net/krp/data/k.png>

Регистрационный №: 1703701726-1442750544 от 27.12.2023

Итоги -

Регион: «г. Москва - gu» на 01.02.2023

Таблица: <https://u-data.net/krp/data/k.csv>

Масса мусора, кг: 6816

Стоимость: 2549181 В национальной валюте региона



83

Наименование	Единица измерения	Объем	Стоимость
ФУНДАМЕНТЫ			
Ремонтные работы			
Торкретирование фундаментов цементом, толщина слоя 10 мм (#3130)	1 м2	103	108768
портландцемент общего назначения, марка 400 (#3140)	1 кг	916,7	5643
Гидроизоляция строительных конструкций смесью цементной защитной проникающего действия (#3210)	1 м2	6	26963
состав цементный защитный проникающего действия типа "Кальматрон" (#3220)	1 кг	30,4	3645
Устройство изоляции цоколя в существующих зданиях (#3230)	1 м2	6	15249
кирпич керамический, марка 125 (#3240)	1 шт	22,1	359
ФАСАДЫ			
Подготовительные работы			
Очистка нерустованных фасадов пескоструйным аппаратом с лесов, лестниц, электролюлек (#3290)	1 м2	26,4	4085
Очистка нерустованных фасадов вручную с лесов, лестниц, электролюлек (#3330)	1 м2	26,4	4219
Защита фасадов полиэтиленовой пленкой при проведении отделочных работ (#3360)	1 м2	26,4	1361
пленка полиэтиленовая (#3370)	1 м2	27,7	403

Классификация типов конструктивных систем КО-ИНВЕСТ

Конструктивная система — это совокупность признаков здания, сооружения или иного комплексного объекта, однозначно определяющая тип объекта и метод корректировки и индексации его стоимости.

Все объекты справочника имеют принципиально важный признак — тип конструктивной системы в соответствии с классификацией, принятой в изданиях КО-ИНВЕСТ серии «Справочник оценщика» и информационно-аналитическом бюллетене «Индексы цен в строительстве». Применение корректирующих коэффициентов по КС КО-ИНВЕСТ, регионально-экономических коэффициентов, а также индексов цен, ежемесячно/ежеквартально рассчитываемых КО-ИНВЕСТ для актуализации справочников оценщика напрямую зависит от типа конструктивной системы каждого объекта.

Классификация всех объектов-аналогов по конструктивным системам является авторской разработкой компании «КО-ИНВЕСТ»

Конструктивные системы зданий и сооружений, укрупненные стоимостные показатели которых содержатся в справочниках оценщика, представлены следующими большими группами:

- Здания
- Сооружения
- Объекты архитектурного наследия
- Сложные комплексы работ
- Комплексные составные объекты
- Объекты нефтегазового комплекса

Расчет индексов цен по всей номенклатуре КС производится КО-ИНВЕСТ ежемесячно, и ежеквартально публикуются корректирующие коэффициенты для актуализации всей серии «Справочник оценщика» в текущий уровень цен.

Здания

При определении класса конструктивной системы зданий в случае невозможности однозначно определить КС во внимание принимается тот материал несущих и ограждающих конструкций, который имеет преимущественное применение.



ЗДАНИЯ			
Основной материал ограждающих конструкций	Основной материал несущих конструкций	Класс конструктивной системы	Примеры объектов
Кирпич	Железобетон, сталь, кирпич, мелкие стеновые блоки	КС-1	Кирпичные здания с железобетонными перекрытиями, стальным или железобетонным каркасом, а также бескаркасные здания из кирпича
Мелкие стеновые ячеистые и слоистые блоки	Железобетон, сталь	КС-1а	Здания с каркасом из монолитного железобетона, с заполнением стен мелкоштучными стеновыми материалами. ИЖС в каркасном и бескаркасном исполнении.
Кирпич, мелкие стеновые, многослойные блоки	Древесина	КС-2	Кирпичные здания с деревянными перекрытиями, а также саманные, саманно-сырцовые
Железобетон	Железобетон в бескаркасных системах	КС-3	Крупноблочные здания, здания из сборного железобетона бескаркасной конструкции, с железобетонными перекрытиями
Железобетон	Железобетон в каркасных системах	КС-4	Здания из монолитного железобетона, с монолитным каркасом
Железобетон	Сталь	КС-5	Промышленные и складские здания, а также прочие здания различного коммерческого назначения со стальным каркасом и стенами из сборного железобетона
Комбинация тонкого металлического листа и эффективных теплоизоляционных материалов	Железобетон, сталь (кроме ЛСТК)	КС-6	Металлические утепленные и неутепленные здания складов, ангаров, гаражей, здания сельскохозяйственного назначения. Это здания из сэндвич-панелей, с каркасом из тяжелых стальных металлоконструкций (металлопроката) или железобетона
Стекло, светопрозрачные материалы	Железобетон, сталь (кроме ЛСТК)	КС-6а	Современные офисные, торговые, административные и прочие общественные здания с железобетонным каркасом или каркасом из металлопроката, со сплошным остеклением
Комбинация тонкого металлического листа и эффективных теплоизоляционных материалов	ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции)	КС-6б	Каркасные здания, построенные с использованием ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции). Ограждающими конструкциями могут являться сэндвич-панели, металлические профилированные листы, или другие современные материалы для облицовки: плиткой, декоративным кирпичом, натуральным или искусственным камнем, сайдингом, вагонкой и др. Эта КС часто используется для зданий модульного типа и быстровозводимых зданий складов, ангаров, гаражей, а также универсальных зданий, планировка которых может быть гибко адаптирована
Древесина	Древесина и другие конструктивные материалы	КС-7	Деревянные здания с каркасом из древесины, а также камышитовые и турлучные дома

Территориальный мониторинг

¹ – районы Крайнего Севера

² – местности, приравненные к районам Крайнего Севера

³ – в случаях невозможности отнесения объекта к конкретной территории

Наименование и коды	Территориальный состав
(AM - AMD/USD) Республика Армения / в среднем по стране	
	в среднем по стране (без территориального деления)
(AZ - AZN/USD) Республика Азербайджан / в среднем по стране	
	в среднем по стране (без территориального деления)
(KG - KGS/USD) Киргизская Республика Киргизская / в среднем по стране	
	в среднем по стране (без территориального деления)
(TJ - TJS/USD) Республика Таджикистан / в среднем по стране	
	в среднем по стране (без территориального деления)
(MD - MDL/USD) Республика Молдова / в среднем по стране	
	в среднем по стране (без территориального деления)
(GE - GEL/USD) Грузия / в среднем по стране	
	в среднем по стране (без территориального деления)
(UZ - UZS/USD) Республика Узбекистан / в среднем по стране	
	в среднем по стране (без территориального деления)
(BY - BYN/USD) Республика Беларусь / в среднем по стране	
	в среднем по стране (без территориального деления)
(KZ - KZT/USD) Республика Казахстан / Базовый субъект: г. Астана	
г. Астана	г. Астана
г. Алматы	г. Алматы
г. Шымкент	г. Шымкент
Абайская область	Абайская область
Акмолинская область	Акмолинская область
Актюбинская область	Актюбинская область
Алматинская область	Алматинская область
Атырауская область	Атырауская область
Восточно-Казахстанская область	Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область	Жамбылская область
Жетысуская область	Жетысуская область
Западно-Казахстанская область	Западно-Казахстанская область
Карагандинская область	Карагандинская область

Наименование и коды	Территориальный состав
Костанайская область	Костанайская область
Кызылординская область	Кызылординская область
Мангистауская область	Мангистауская область
Павлодарская область	Павлодарская область
Северо-Казахстанская область	Северо-Казахстанская область
Туркестанская область	Туркестанская область
Улытауская область	Улытауская область
(RU - RUB) Российская Федерация / Базовый субъект: Универсальный субъект (не является регионом РФ)	
Центральный федеральный округ	
Белгородская область	Белгородская область
Брянская область	Брянская область
Владимирская область	Владимирская область
Воронежская область	Воронежская область
г. Москва	г. Москва
Московская область	Московская область
Ивановская область	Ивановская область
Калужская область	Калужская область
Костромская область	Костромская область
Курская область	Курская область
Липецкая область	Липецкая область
Орловская область	Орловская область
Рязанская область	Рязанская область
Смоленская область	Смоленская область
Тамбовская область	Тамбовская область
Тверская область	Тверская область
Тульская область	Тульская область
Ярославская область	Ярославская область
Северо-Западный федеральный округ	
³ Архангельская область *	Архангельская область *
² Архангельская область, КЛАСТЕР 1	городские округа: г. Архангельск, г. Корояжма, г. Котлас, г. Мирный, г. Новодвинск; Вельский МР, Коношский МР, Котласский МР, Красноборский МР, Ленский МР, Няндомский МР, Онежский МР, Приморский МР (за исключением островов Соловецкого архипелага, архипелага Земля Франца-Иосифа и острова Виктория), Устьянский МР, Холмогорский МР, Шенкурский МР; Верхнетоемский МО, Вилегодский МО, Виноградовский МО, Плесецкий МО, Каргопольский МО
¹ Архангельская область, КЛАСТЕР 2	Пинежский р-н, Лешуконский р-н, Мезенский р-н, г. Северодвинск

Наименование и коды	Территориальный состав
¹ Архангельская область, КЛАСТЕР 3	Архангельская область (р-ны островов Северного Ледовитого океана и его морей)
¹ Архангельская область, КЛАСТЕР 4	Ненецкий автономный округ
Вологодская область	Вологодская область
г. Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург
³ Ленинградская область *	Ленинградская область *
Ленинградская область, КЛАСТЕР 1	г. Всеволожск, г. Гатчина, г. Кировск, д. Колтуши, г. Коммунар, гп. Мга, г. Никольское, г. Отрадное, г. Сертолово, г. Тосно, г. Шлиссельбург
Ленинградская область, КЛАСТЕР 2	г. Волосово, г. Волхов, г. Выборг, г. Ивангород, г. Кингисепп, г. Кириши, пгт. Кузнечное, г. Луга, г. Новая Ладога, г. Приморск, г. Приозерск, г. Светогорск, г. Сосновый бор, г. Сясьстрой
Ленинградская область, КЛАСТЕР 3	г. Бокситогорск, г. Лодейное поле, г. Пикалево, г. Подпорожье, г. Сланцы, г. Тихвин
Калининградская область	Калининградская область
Мурманская область	Мурманская область
Новгородская область	Новгородская область
Псковская область	Псковская область
Республика Карелия *	Республика Карелия
¹ Республика Карелия, КЛАСТЕР 1	Костомукшский ГО; Беломорский МР, Калевальский МР, Кемский МР, Лоухский МР
² Республика Карелия, КЛАСТЕР 2	Петрозаводский ГО; Муезерский МР, Сегежский МР, Кондопожский МР, Лахденпохский МР, Медвежьегорский МР, Олонецкий МР, Питкярантский МР, Прионежский МР, Пряжинский МР, Пудожский МР, Суоярвский МР, Сортавальский МР
³ Республика Коми *	Республика Коми *
² Республика Коми, КЛАСТЕР 1	г. Сыктывкар; Княжпогостский МР, Койгородский МР, Корткеросский МР, Прилузский МР, Сыктывдинский МР, Сосногорск МР, Сысольский МР, Троицко-Печорский МР, Удорский МР, Усть-Вымский МР, Усть-Куломский
² Республика Коми, КЛАСТЕР 2	г. Ухта; ГО Вуктыл
¹ Республика Коми, КЛАСТЕР 3	МР Печора; Усть-Цилемский МР, Ижемский МР
¹ Республика Коми, КЛАСТЕР 4	ГО Инта; ГО Усинск
¹ Республика Коми, КЛАСТЕР 5	г. Воркута
Южный федеральный округ	
Астраханская область	Астраханская область
Волгоградская область	Волгоградская область
Кабардино-Балкарская Республика	Кабардино-Балкарская Республика
Республика Карачаево-Черкессия	Республика Карачаево-Черкессия
³ Краснодарский край *	Краснодарский край *

Наименование и коды	Территориальный состав
Краснодарский край, КЛАСТЕР 1	Краснодарский край (без КЛАСТЕРА 2)
Краснодарский край, КЛАСТЕР 2	г. Сочи, пгт. Красная Поляна
Республика Крым	Республика Крым
г. Севастополь	г. Севастополь
Республика Адыгея	Республика Адыгея
Республика Дагестан	Республика Дагестан
Республика Ингушетия	Республика Ингушетия
Республика Калмыкия	Республика Калмыкия
Республика Северная Осетия - Алания	Республика Северная Осетия - Алания
Ростовская область	Ростовская область
Ставропольский край	Ставропольский край
Приволжский федеральный округ	
Кировская область	Кировская область
Нижегородская область	Нижегородская область
Оренбургская область	Оренбургская область
Пензенская область	Пензенская область
³ Пермский край *	Пермский край
Пермский край, КЛАСТЕР 1	Пермский край (без КЛАСТЕРА 2)
² Пермский край, КЛАСТЕР 2	Гайнский МО, Косинский МО, Кочевский МО
Республика Башкортостан	Республика Башкортостан
Республика Марий Эл	Республика Марий Эл
Республика Мордовия	Республика Мордовия
Республика Татарстан	Республика Татарстан
Самарская область	Самарская область
Саратовская область	Саратовская область
Удмуртская Республика	Удмуртская Республика
Ульяновская область	Ульяновская область
Чувашская Республика	Чувашская Республика
Уральский федеральный округ	
Курганская область	Курганская область
Свердловская область	Свердловская область
³ Тюменская область (без ХМАО/ЯНАО)*	Тюменская область (без ХМАО/ЯНАО)*
Тюменская область (без ХМАО/ЯНАО), КЛАСТЕР 1	Тюменская область (без ХМАО/ЯНАО) (без КЛАСТЕРА 2)

Наименование и коды	Территориальный состав
² Тюменская область (без ХМАО/ЯНАО), КЛАСТЕР 2	Уватский МР
³ Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) *	Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) *
² ХМАО, КЛАСТЕР 1	ГО Нижневартовск
² ХМАО, КЛАСТЕР 2	ГО Сургут
² ХМАО, КЛАСТЕР 3	ГО Ханты-Мансийск
² ХМАО, КЛАСТЕР 4	ГО Урай
¹ ХМАО, КЛАСТЕР 5	Белоярский МР, Березовский МР
² ХМАО, КЛАСТЕР 6	ГО г. Когалым, ГО г. Лангепас, ГО г. Мегион, ГО г. Нефтеюганск, ГО г. Нягань, ГО г. Покачи, ГО г. Пыть-Ях, ГО г. Радужный, ГО г. Югорск; Кондинский МР, Нефтеюганский МР, Нижневартовский МР, Октябрьский МР, Советский МР, Сургутский МР, Ханты-Мансийский МР
³ Ямало-Ненецкий автономный округ *	Ямало-Ненецкий автономный округ *
¹ ЯНАО, КЛАСТЕР 1	севернее Полярного круга - г. Лабытнанги, г. Салехард, Приуральский р-н за исключением с. Катравож, Ямальский р-н
¹ ЯНАО, КЛАСТЕР 2	южнее Полярного круга - Шурышкарский р-н, Приуральский р-н, с. Катравож
¹ ЯНАО, КЛАСТЕР 3	южнее Полярного круга - г. Ноябрьск, г. Муравленко, г. Губкинский, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, п. Пурпе, п. Пуровск, с. Халясавэй, п. Ханымей, дер. Харампур
¹ ЯНАО, КЛАСТЕР 4	севернее Полярного круга - Надымский р-н, с. Ныда, Пуровский р-н с. Самбург, Тазовский р-н
¹ ЯНАО, КЛАСТЕР 5	южнее Полярного круга - г. Новый Уренгой, г. Надым, Красноселькупский р-н, Надымский р-н за исключением с. Ныда, Пуровский р-н
Челябинская область	Челябинская область
Сибирский федеральный округ	
Алтайский край	Алтайский край
³ Забайкальский край *	Забайкальский край *
Забайкальский край, КЛАСТЕР 1	Забайкальский край (без КЛАСТЕРОВ 2 и 3)
Забайкальский край, КЛАСТЕР 2	Приаргунский р-н, Краснокаменский р-н, Калганский р-н, Забайкальский р-н, Нерчинско-Заводской р-н
² Забайкальский край, КЛАСТЕР 3	Каларский МО, Тунгокоченский р-н, Тунгиро-Олёкминский р-н
³ Иркутская область *	Иркутская область *
Иркутская область, КЛАСТЕР 1	г. Иркутск, г. Саянск, г. Свирск, г. Усолье-Сибирское, г. Черемхово, Балаганский р-н, Жигаловский р-н, Заларинский р-н, Качугский р-н, Слюдянский р-н, Усть-Удинский р-н, Шелеховский р-н, Аларский р-н, Баяндаевский р-н, Боханский р-н, Нукутский р-н, Эхирит-Булагатский р-н

Наименование и коды	Территориальный состав
² Иркутская область, КЛАСТЕР 2	ГО Усть-Илимск, ГО Братск, Усть-Кутский МР, Бодайбинский МР, Усть-Илимский р-н, Нижнеилимский р-н, Казачинско-Ленский р-н, Киренский р-н, Мамско-Чуйский р-н, Братский МР
Иркутская область, КЛАСТЕР 3	Ербогаченское МО
¹ Иркутская область, КЛАСТЕР 4	Катангский МР
Иркутская область, КЛАСТЕР 5	Нижнеудинское МО, г. Тулун, Тайшетский р-н, Нижнеудинский р-н, Тулунский р-н
Кемеровская область	Кемеровская область
³ Красноярский край *	Красноярский край *
Красноярский край, КЛАСТЕР 1	г. Красноярск
Красноярский край, КЛАСТЕР 2	г. Ачинск
Красноярский край, КЛАСТЕР 3	г. Канск
Красноярский край, КЛАСТЕР 4	г. Шарыпово
Красноярский край, КЛАСТЕР 5	г. Минусинск
¹ Красноярский край, КЛАСТЕР 6	г. Норильск, ГО Норильск
¹ Красноярский край, КЛАСТЕР 7	г. Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий МР, (без КЛАСТЕРОВ 8 и 9)
¹ Красноярский край, КЛАСТЕР 8	п. Диксона, кроме с. п. Хатанга, Таймырский Долгано-Ненецкий МР (р-ны островов Северного Ледовитого океана и его морей),
¹ Красноярский край, КЛАСТЕР 9	с. п. Хатанга
¹ Красноярский край, КЛАСТЕР 10	Эвенкийский р-н
¹ Красноярский край, КЛАСТЕР 11	Туруханский р-н
¹ Красноярский край, КЛАСТЕР 12	Северо-Енисейский р-н
² Красноярский край, КЛАСТЕР 13	г. Лесосибирск
² Красноярский край, КЛАСТЕР 14	г. Енисейск
² Красноярский край, КЛАСТЕР 15	Енисейский р-н
² Красноярский край, КЛАСТЕР 16	Мотыгинский р-н
² Красноярский край, КЛАСТЕР 17	с. Богучаны, Богучанский р-н
² Красноярский край, КЛАСТЕР 18	Кежемский р-н, г. Козинск
³ Новосибирская область *	Новосибирская область *
Новосибирская область, КЛАСТЕР 1	Новосибирский р-н, г. Новосибирск, г. Обь
Новосибирская область, КЛАСТЕР 2	г. Бердск, г. Искитим, Колыванский р-н, Искитимский р-н, Мошковский р-н, Коченевский р-н

Наименование и коды	Территориальный состав
Новосибирская область, КЛАСТЕР 3	Каргатский р-н, Чулымский р-н, Ордынский р-н, Сузунский р-н, Болотнинский р-н, Маслянинский р-н, Тогучинский р-н, Черепановский р-н
Новосибирская область, КЛАСТЕР 4	Доволенский р-н, Кочковский р-н, Убинский р-н
Новосибирская область, КЛАСТЕР 5	Барабинский р-н, Здвинский р-н, Куйбышевский р-н, Краснозерский р-н, г. Барабинск, г. Куйбышев
Новосибирская область, КЛАСТЕР 6	Венгеровский р-н, Карасукский р-н, Северный р-н, Чановский р-н
Новосибирская область, КЛАСТЕР 7	Баганский р-н, Купинский р-н, Кыштовский р-н, Усть-Таркский р-н, Татарский р-н, Чистоозерный р-н, г. Татарск
Омская область	Омская область
³ Республика Алтай *	Республика Алтай *
Республика Алтай, КЛАСТЕР 1	Республика Алтай (без КЛАСТЕРА 2)
² Республика Алтай, КЛАСТЕР 2	Кош-Агачский МР, Улаганский МР
³ Республика Бурятия *	Республика Бурятия *
Республика Бурятия, КЛАСТЕР 1	Республика Бурятия (без КЛАСТЕРА 2)
² Республика Бурятия, КЛАСТЕР 2	ГО г. Северобайкальск; Баунтовский эвенкийский МР, Баргузинский МР, Курумканский МР, Окинский МР, Муйский МР, Северо-Байкальский МР
³ Республика Тыва *	Республика Тыва *
Республика Тыва, КЛАСТЕР 1	Республика Тыва (без КЛАСТЕРА 2 и КЛАСТЕРА 3)
¹ Республика Тыва, КЛАСТЕР 2	Монгун-Тайгинский МР, Тоджинский МР; СП сумон Шынаанский Тере-Хольского р-на
² Республика Тыва, КЛАСТЕР 3	г. Кызыл, г. Ак-Довурак; Бай-Тайгинский МР, Барун-Хемчикский МР, Дзун-Хемчикский МР, Каа-Хемский МР, Кызылский МР, Овюрский МР, Пий-Хемский МР, Сут-Хольский МР, Тандинский МР, Тес-Хемский МР, Чаа-Хольский МР, Чеди-Хольский МР, Улуг-Хемский МР, Эрзинский МР, Тере-Хольский МР (за исключением Шынаанского сумона)
Республика Хакасия	Республика Хакасия
³ Томская область *	Томская область *
Томская область, КЛАСТЕР 1	г. Томск, Томский р-н
Томская область, КЛАСТЕР 2	Асиновский р-н, Зырянский р-н, Кожевниковский р-н, Первомайский р-н, Шегарский р-н
² Томская область, КЛАСТЕР 3	г. Стрежевой, Верхнекетский р-н, Кривошеинский р-н, Молчановский р-н, Парабельский р-н, Колпашевский р-н
² Томская область, КЛАСТЕР 4	Александровский р-н, Бакcharский р-н, Каргасокский р-н, Тегульдетский р-н, Чаинский р-н
² Томская область, КЛАСТЕР 5	г. Кедровый
Дальневосточный федеральный округ	
³ Амурская область *	Амурская область *
Амурская область, КЛАСТЕР 1	г. Благовещенск

Наименование и коды	Территориальный состав
Амурская область, КЛАСТЕР 2	Благовещенский р-н, Ивановский р-н, Константиновский р-н, Тамбовский р-н
Амурская область, КЛАСТЕР 3	Белогорский р-н, Завитинский р-н, Михайловский р-н, Октябрьский р-н, Свободненский р-н, Серышевский р-н, г. Белогорск, г. Свободный, пгт. Углегорск
Амурская область, КЛАСТЕР 4	Архаринский р-н, Бурейский р-н, Мазановский р-н, Ромненский р-н, Шимановский р-н, г. Шимановск, г. Райчихинск, пгт. Прогресс
² Амурская область, КЛАСТЕР 5	Зейский р-н, г. Зeya
² Амурская область, КЛАСТЕР 6	Селемджинский р-н, Тындинский МО, г. Тyнда
Амурская область, КЛАСТЕР 7	Магдагачинский р-н
Амурская область, КЛАСТЕР 8	Сковородинский р-н, п. Муртыгит Тындинского МО
³ Еврейская автономная область *	Еврейская автономная область *
Еврейская автономная область, КЛАСТЕР 1	г. Биробиджан, с. Птичник
Еврейская автономная область, КЛАСТЕР 2	с. Валдгейм, ст. Икура, с. Раздольное, с. Красный Восток, с. Аэропорт, Бирофельд, с. Желтый Яр, с. Аур, с. Семисточное, с. Пронькино, с. Казанка, п. Бира, с. Найфельд, с. Усов Балаган
Еврейская автономная область, КЛАСТЕР 3	с. Алексеевка, с. Белгородское, с. Будукан, с. Головино, ст. Оль, с. Димитрово, с. Дубовое, с. Ивановка, с. Известковое, с. Лазарево, с. Лондоко, с. Унгун, с. Надеждинское, с. Красивое, с. Опытное Поле, с. Песчаное, с. Петровка, с. Русская Поляна, п. Смидович, п. Теплоозерск, ст. Урми
Еврейская автономная область, КЛАСТЕР 4	с. Бабстово, с. Владимировка, с. Биракан, с. Волочаевка-1, с. Волочаевка-2, с. Воскресеновка, с. Горное, с. Даниловка, с. Дежневка, с. Двуречье, с. Забеловка, п. Известковый, с. Калинино, с. Камышовка, с. Карадуб, с. Кимкан, с. Кукелево, п. Кульдур, ст. Ленинск, с. Ленинское, с. Лумку-Корань, с. Нижне-Ленинское, с. Октябрьское, с. Партизанское, ст. Ольгохта, с. Петровское, с. Рудное, с. Снарск, с. Соцгородок, с. Чурки, с. Целинное, с. Ключевое
Еврейская автономная область, КЛАСТЕР 5	с. Башмак, с. Благословенное, с. Венцелево, с. Доброе, с. Квашнино, с. Кирово, ст. Лагар-Аул, п. Николаевка, с. Преображеновка, с. Нижнеспасское, с. Новое, с. Ново-Троицкое, г. Облучье, с. Осиновка, с. Самара-Орловка, п. Приамурский, с. Ручейки, с. Соловьевка, с. Степное, с. Сутара, с. им. Тельмана, ст. Ударный, п. Хинганск
Еврейская автономная область, КЛАСТЕР 6	с. Башурово, с. Екатерино-Никольское, с. Луговое, с. Нагибово, с. Озерное, с. Полевое, с. Пузино, с. Радде, с. Садовое, с. Самара, с. Союзное, с. Столбовое, с. Пашково, с. Амурзет
³ Камчатский край *	Камчатский край *
¹ Камчатский край, КЛАСТЕР 1	Авачинская, Петропавловск-Камчатский ГО, Вилучинский ГО, Елизово и Елизовский р-н
¹ Камчатский край, КЛАСТЕР 2	Мильковский р-н, Соболевский р-н, Усть-Камчатский р-н, Усть-Большерецкий р-н
¹ Камчатский край, КЛАСТЕР 3	Алеутский р-н, Карагинский р-н, Олюторский р-н, Тигильский р-н, Пенжинский р-н, пгт. Палана
³ Магаданская область *	Магаданская область *

Наименование и коды	Территориальный состав
¹ Магаданская область, КЛАСТЕР 1	г. Магадан, Хасынский ГО, Ольский ГО, Тенькинский ГО, Сусуманский ГО, Среднеканский ГО, Ягоднинский ГО, Омсукчанский ГО
¹ Магаданская область, КЛАСТЕР 2	Северо-Эвенский ГО
³ Приморский край *	Приморский край *
Приморский край, КЛАСТЕР 1	Приморский край (без КЛАСТЕРОВ 2, 3, 4)
Приморский край, КЛАСТЕР 2	побережье Японского моря от пгт. Преображение до Адими
Приморский край, КЛАСТЕР 3	побережье Японского моря от пгт. Преображение до пгт. Хасан
² Приморский край, КЛАСТЕР 4	Дальнегорский ГО; Кавалеровский МР, Ольгинский МР; Востокское ГП, Вострецовское СП, Глубинненское СП, Дальнекутское СП, Измайлихинское СП, Мельничное СП, Роцинское СП, Таежненское СП Красноармейского муниципального района; Тернейский МО
³ Республика Саха (Якутия) *	Республика Саха (Якутия) *
¹ Республика Саха (Якутия), КЛАСТЕР 1	г. Якутск
¹ Республика Саха (Якутия), КЛАСТЕР 2	г. Нерюнгри
¹ Республика Саха (Якутия), КЛАСТЕР 3	г. Нюрба
¹ Республика Саха (Якутия), КЛАСТЕР 4	г. Ленск
¹ Республика Саха (Якутия), КЛАСТЕР 5	п. Хандыга
¹ Республика Саха (Якутия), КЛАСТЕР 6	п. Усть-Нера
¹ Республика Саха (Якутия), КЛАСТЕР 7	п. Тикси
¹ Республика Саха (Якутия), КЛАСТЕР 8	п. Депутатский
¹ Республика Саха (Якутия), КЛАСТЕР 9	п. Чокурдах
¹ Республика Саха (Якутия), КЛАСТЕР 10	г. Среднеколымск
¹ Республика Саха (Якутия), КЛАСТЕР 11	с. Оленек
¹ Республика Саха (Якутия), КЛАСТЕР 12	г. Удачный
³ Сахалинская область *	Сахалинская область *
² Сахалинская область, КЛАСТЕР 1	г. Южно-Сахалинск, ГО Долинский, ГО Анивский, ГО Корсаковский
² Сахалинская область, КЛАСТЕР 2	ГО Холмский, ГО Невельский, г. Холмск, ГО Томаринский
² Сахалинская область, КЛАСТЕР 3	ГО Поронайский, ГО Макаровский, ГО Смирныховский

Наименование и коды	Территориальный состав
² Сахалинская область, КЛАСТЕР 4	ГО Углегорский, г. Шахтерск
² Сахалинская область, КЛАСТЕР 5	ГО Тымовский, ГО Александровск-Сахалинский
¹ Сахалинская область, КЛАСТЕР 6	ГО Ногликский
¹ Сахалинская область, КЛАСТЕР 7	ГО Охинский
¹ Сахалинская область, КЛАСТЕР 8	ГО Курильский, ГО Северо-Курильский, ГО Южно-Курильский
³ Хабаровский край *	Хабаровский край *
Хабаровский край, КЛАСТЕР 1	г. Хабаровск
Хабаровский край, КЛАСТЕР 2	с. Тополево, с. Восточное, с. Корсаково-1, рп. Корфовский, р-н имени Лазо, Амурский р-н
Хабаровский край, КЛАСТЕР 3	с. Елабуга, п. Кукан, п. Победа, с. Челны, с. Наумовка, Вяземский р-н, Бикинский р-н, Нанайский р-н
² Хабаровский край, КЛАСТЕР 4	г. Комсомольск-на-Амуре
² Хабаровский край, КЛАСТЕР 5	г. Амурск, Эльбанское, Вознесенское СП, Падалинское СП, с. Ачан, с. Джуен, с. Омми Амурского МР
² Хабаровский край, КЛАСТЕР 6	Комсомольский р-н, Солнечный р-н
² Хабаровский край, КЛАСТЕР 7	Советско-Гаванский р-н, Ванинский р-н, Верхнебуреинский р-н
² Хабаровский край, КЛАСТЕР 8	р-н имени Полины Осипенко, Ульчский р-н
² Хабаровский край, КЛАСТЕР 9	Николаевский р-н
² Хабаровский край, КЛАСТЕР 10	Тугуро-Чумиканский р-н
¹ Хабаровский край, КЛАСТЕР 11	Аяно-Майский р-н
¹ Хабаровский край, КЛАСТЕР 12	Охотский р-н
² Хабаровский край, КЛАСТЕР 13	ГП Эльбанское, СП: Вознесенское, Падалинское, с. Ачан, с. Джуен, с. Омми Амурского МР